

ORÇAMENTO - REFORMA GINÁSIO EDIO STOLL

OBRA: REFORMA GINÁSIO EDIO STOLL

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO COM SETE DE SETEMBRO, HORIZONTINA/RS

SINAPI MAIO/2026

| Item | Especificação                                                                                                                             | Código | Unid | Quant   | Material | M.O    | Custo unitário | Custo Total | Custo c/ BDI 30% |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|----------|--------|----------------|-------------|------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                     |        |      |         |          |        |                |             |                  |
| 1.1  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                    | 103689 | m²   | 2,50    | 295,40   | 196,93 | 492,33         | 1.230,83    | 1.600,07         |
| 1.2  | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                    | 37525  | m    | 200     | 2,71     | 1,80   | 4,51           | 902,00      | 1.172,60         |
| 1.3  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | 90778  | H    | 160     | 81,41    | 54,27  | 135,68         | 21.708,80   | 28.221,44        |
|      |                                                                                                                                           |        |      |         |          |        |                | 23.841,63   | 30.994,11        |
| 2    | ESQUADRIAS                                                                                                                                |        |      |         |          |        |                |             |                  |
| 2.1  | ANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO                                         | 94569  | m²   | 26,40   | 462,95   | 308,63 | 771,58         | 20.369,71   | 26.480,63        |
| 2.2  | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JANELAS DE FUNDOS                                                        | 100674 | m²   | 21,60   | 535,14   | 356,76 | 891,90         | 19.265,04   | 25.044,55        |
| 2.3  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE | 94570  | m²   | 41,00   | 245,85   | 163,90 | 409,75         | 16.799,75   | 21.839,68        |
| 2.4  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025          | 100702 | m²   | 26,50   | 428,06   | 285,38 | 713,44         | 18.906,16   | 24.578,01        |
| 2.5  | PORTAS DE ABRIR DE ALUMÍNIO COM LAMBRI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | 91338  | m²   | 56,07   | 666,43   | 444,28 | 1110,71        | 62.277,51   | 80.960,76        |
|      |                                                                                                                                           |        |      |         |          |        |                | 137.618,17  | 178.903,62       |
| 3    | TROCA DE ALUZINCOS FRENTE E FUNDOS                                                                                                        |        |      |         |          |        |                |             |                  |
| 3.1  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023       | 97649  | m²   | 600,00  | 2,89     | 1,93   | 4,82           | 2.892,00    | 3.759,60         |
| 3.2  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                      | 94216  | m²   | 600,00  | 107,34   | 71,56  | 178,90         | 107.340,00  | 139.542,00       |
|      |                                                                                                                                           |        |      |         |          |        |                | 110.232,00  | 143.301,60       |
| 4    | PINTURA                                                                                                                                   |        |      |         |          |        |                |             |                  |
| 4.1  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                      | 88489  | m²   | 3000,00 | 8,16     | 5,44   | 13,60          | 40.800,00   | 53.040,00        |
|      |                                                                                                                                           |        |      |         |          |        |                | 40.800,00   | 53.040,00        |
| 5    | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                                                                                                      |        |      |         |          |        |                |             |                  |
| 5.1  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022                               | 92400  | m²   | 2198,31 | 59,16    | 39,44  | 98,60          | 216.753,76  | 281.779,89       |
|      |                                                                                                                                           |        |      |         |          |        |                | 216.753,76  | 281.779,89       |
|      |                                                                                                                                           |        |      |         |          |        | Total          | 529.245,56  | 688.019,23       |

JONES JEHN DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO RICARDO DA ROSA  
ENGENHEIRO CIVIL