MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CAAMPO DE FUTEBOL 7, LOCALIDADE DE LAJEADO MARIA, HORIZONTINA/RS;

Endereço: Lajeado Maria

A. Das Diretrizes Gerais e Modalidade de Contratação

Este Memorial Descritivo consolida a execução da revitalização do campo de futebol existente, na localidade de Lajeado Maria, município de Horizontina/RS.

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições técnicas, critérios de execução, normas e especificações para a execução dos serviços. Todos os serviços e materiais devem atender rigorosamente às normas regulamentadoras da ABNT, aos códigos de obras e posturas do município, e às regulamentações das concessionárias locais de energia elétrica (RGE) e saneamento (CORSAN).

Para fins do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), este objeto é classificado expressamente como Obra Especial de Engenharia, nos termos do Art. 6º inciso XXII. A presente classificação justifica-se em razão da alta complexidade técnica, heterogeneidade e especificidade do objeto, cujas características não permitem a sua descrição e padronização por meio de especificações usuais de mercado ou termos puramente comuns.

A execução exige o uso de tecnologias específicas, soluções estruturais complexas, e interferências severas na área urbana, demandando estrito controle de qualidade, alta capacitação da equipe técnica e conformidade rigorosa com as normas regulamentadoras da ABNT. Em consonância com a natureza especial do objeto e conforme determina o Art. 29 da Lei nº 14.133/2021, o procedimento licitatório correspondente adotará, obrigatoriamente, a modalidade Concorrência.

O projeto constitui-se de planta executiva, memorial descritivo, planilha orçamentária, planilha de composição de custos/BDI, e ARTs e RRTs pertinentes, documentos esses contendo todas as informações, medidas e especificações necessárias para a perfeita execução do objeto.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 13:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pce1a9c837697f

B. Da Execução do Objeto:

O projeto deverá ser executado conforme as especificações contidas neste memorial bem como plantas, detalhamentos e demais documentos pertencentes ao processo licitatório.

Recomenda-se a medição *in loco,* pela empresa executora, antes da execução. É altamente recomendado que o Fiscal da Obra determinado pelo município acompanhe o responsável técnico da empresa contratada a partir dos primeiros serviços desenvolvidos, bem como durante toda a execução do cronograma de obra e emissão das medições.

1.SERVIÇOS INICIAIS

Para uso de escritório de obra, deverá ser disponibilizado, pelo período de 03 meses, um contêiner 6,00m x 2,40m. O escritório é o local onde deverão ser armazenadas as ferramentas de uso contínuo bem como os documentos pertinentes à obra.

2. PLANTIO DE GRAMAS

O campo de futebol contará com o plantio de gramas Esmeralda ou São Carlos, em placas. No seu respectivo perímetro será adotada a construção de alambrado para a sua funcionalidade correta.

3. ALAMBRADO – CAMPO DE FUTEBOL

O fechamento do Campo de futebol 7 será em alambrado metálico conforme o estabelecido no projeto.

O alambrado projetado para o fechamento do Campo de futebol 7 será implantado sobre sapatas 50x50, com armação de ferro aço CA-50 de 10 mm.

O concreto a ser utilizado terá resistência mínima de fck 25 MPa.
Poderá ser produzido na hora com uso de betoneira, desde que a empresa construtora apresente o traço volumétrico e as dimensões das padiolas.

O controle de qualidade ficará a cargo da fiscalização, buscando sempre garantir a perfeita qualidade do concreto utilizado.

Conforme projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em tubos de aço galvanizado 2". O alambrado será em tela de arame galvanizado malha retangular

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 13:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pce1a9c837697f

5x5 cm. O alambrado será fixado e chumbado com concreto.

Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências.

Para levantamento das alvenarias será utilizado o tijolo cerâmico furado na horizontal, 14x19x29cm, com espessura de 14,00cm. O assentamento com o tijolo molhado elimina quaisquer poeiras presentes e facilita a aderência da massa.

O assentamento será feito com espessura média de 10mm com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) preparada em betoneira.

A respectiva alvenaria contará com 3 fiadas.

4. COMPLEMENTARES

No meio de cada área e sobre a linha de meta serão colocadas as metas, formadas por dois postes verticais separados em 5,00m entre eles (medida interior) e ligados por um travessão horizontal cuja medida livre interior estará a 2,10m do solo. A largura e espessura dos postes e do travessão serão de 8,00cm e quando roliços terão o diâmetro de 8,00cm. Os postes e travessão serão confeccionados em ferro e pintados de cor branca. Os postes e travessão deverão ter a mesma largura e espessura. As metas não devem possuir ferro ligando o travessão ao suporte de sustentação.

A pintura com tinta branca a base de cal será utilizada para pntura e demarcação das linhas do campo de futebol.

Horizontina-RS, Agosto de 2026

JONES JEHN DA CUNHA
008.972.810-63
13/11/2026 14:05:18
MUNICIPIO DE HORIZONTINA
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura digital avançada.

FABIO RICARDO DA ROSA
025.473.370-02
13/11/2026 13:37:55
MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Assinatura digital avançada.

Jones Jehn da Cunha
Prefeito Municipal

Fábio Ricardo da Rosa
Eng. Civil – CREA RS 209001

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 13:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pce1a9c837697f