**Obra:** Revitalização de campo de futebol 7 - Localidade de Lajeado Maria
**Local:** Lajeado Maria, interior de Horizontina/RS
**Valor:** R$ 158.050,29
**Contrato:** Revitalização de campo de futebol 7 - Localidade de Lajeado Maria

**Orgão:** Prefeitura Municipal de Horizontina-RS
**Referência:** SINAPI 07/2026 SBC 08/2026 (Desonerado)
**Objeto:** Revitalizacação de Campo de Futebol 7

**BDI:** 28,00%

| Item | Especificação | Código | Unid | Quant | Material | M.O | Custo unitário | Custo Unitário + BDI | Custo Total | Custo c/ BDI 28,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | | | | | |
| 1.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER | SBC | Mês | 3,00 | 700,78 | 467,18 | 1167,96 | 1.494,99 | 3.503,88 | 4.484,97 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **3.503,88** | **4.484,97** |
| **2** | **GRAMADO - CAMPO DE FUTEBOL** | | | | | | | | | |
| 2.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS | 103946 | m² | 1298,76 | 18,61 | 12,41 | 31,02 | 39,71 | 40.287,54 | 51.573,76 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **40.287,54** | **51.573,76** |
| **3** | **ALAMBRADO - CAMPO DE FUTEBOL** | | | | | | | | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | 96523 | m³ | 10,00 | 62,44 | 41,63 | 104,07 | 131,88 | 1.040,70 | 1.318,80 |
| 3.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM | 96624 | m³ | 2,00 | 106,69 | 71,12 | 177,81 | 225,32 | 355,62 | 450,64 |
| 3.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | 94971 | m³ | 9,20 | 341,83 | 227,88 | 569,71 | 721,94 | 5.241,33 | 6.641,85 |
| 3.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 104919 | Kg | 156,10 | 7,16 | 4,77 | 11,93 | 15,12 | 1.862,27 | 2.360,23 |
| 3.5 | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA | 102363 | m² | 354,00 | 97,88 | 65,25 | 163,13 | 206,72 | 57.748,02 | 73.178,88 |
| 3.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | 96616 | m³ | 2,00 | 519,77 | 346,51 | 866,28 | 1.097,75 | 1.732,56 | 2.195,50 |
| 3.7 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | 89478 | m² | 44,88 | 97,63 | 65,08 | 162,71 | 206,19 | 7.302,42 | 9.253,81 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **75.282,93** | **95.399,71** |
| **4** | **COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | |
| 4.1 | PAR DE TRAVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO INCLUSO REDE | 103764 | Unid | 1,00 | 2998,98 | 1999,32 | 4998,30 | 6.333,85 | 4.998,30 | 6.333,85 |
| 4.2 | PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | 102498 | m | 120,00 | 1,02 | 0,68 | 1,70 | 2,15 | 204,00 | 258,00 |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **5.202,30** | **6.591,85** |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **124.276,65** | **158.050,29** |

*Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista.*

Horizontina, 18 de Agosto de 2026

Jones Jehn da Cunha
Prefeito Municipal

**JONES JEHN DA CUNHA**
008.972.810-63
09/11/2026 12:13:26
**MUNICIPIO DE HORIZONTINA**
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura digital avançada.

Fábio Ricardo da Rosa
Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente
gov.br
**FABIO RICARDO DA ROSA**
Data: 18/08/2026 15:47:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/11/2026 12:13 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa6db6d567fb1c