

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ALAMBRADO DAS GOLEIRAS ESTÁDIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	ESTÁDIO MUNICIPAL LAURO KUNKEL	CÂNDIDO GODÓI	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTÁDIO MUNICIPAL LAURO KUNKEL									121.512,33	
1.			CERCAMENTO DAS GOLEIRAS ESTÁDIO MUNICIPAL					-	121.512,33	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.481,18	
1.1.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	90,00	10,47	BDI 1	12,92	1.162,80	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,16	494,70	BDI 1	610,36	1.318,38	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONTROLE TECNOLÓGICO					-	2.572,65	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	139,01	BDI 1	171,51	2.572,65	RA
1.3.			MONTAGEM DA ESTRUTURA					-	71.704,02	
1.3.1.	Composição	0004	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 4 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA DIÂMETRO DE 40CM COM 0,8 M DE CONCRETO E 0,1 M DE BRITA nº 1, TOTAL DE 0,9M DE ESCAVAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00	583,30	BDI 1	719,68	17.272,32	RA
1.3.2.	Composição	0003	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA DIÂMETRO DE 60CM COM 1,3 M DE CONCRETO E 0,1 M DE BRITA nº1 TOTAL DE 1,4M DE ESCAVAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	34,00	1.067,99	BDI 1	1.317,69	44.801,46	RA
1.3.3.	Composição	0005	MONTAGEM DE POSTE DE CONCRETO PARA MÃO FRANCESA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 4 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS.	UN	4,00	469,48	BDI 1	579,24	2.316,96	RA
1.3.4.	Composição	0006	EXECUÇÃO DE MURETA DE CONCRETO SIMPLES DIMENSÕES 15X20 CM PARA NIVELAMENTO DE BASE PARA CERCAMENTO	M	166,40	35,62	BDI 1	43,95	7.313,28	RA
1.4.			CERCAMENTO					-	44.754,48	
1.4.1.	Composição	0001	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 3 M, COM FIO INTERMEDIÁRIO 2,77 MM (12 BGW) ESPAÇADOS A CADA 50CM NA HORIZONTAL E REFORÇO DE BORDA COM CABO DE AÇO 3/16.	M	96,00	83,92	BDI 1	103,54	9.939,84	RA
1.4.2.	Composição	0002	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 3 M, COM FIO INTERMEDIÁRIO 2,77 MM (12 BGW) ESPAÇADOS A CADA 50CM NA HORIZONTAL E REFORÇO INTERMEDIÁRIO E DE BORDA COM CABOS DE AÇO 3/16 E 1/8.	M	166,40	128,08	BDI 1	158,03	26.296,19	RA
1.4.3.	SICRO	E9690	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7t e carroceria de 8,5t - 136kW	CHP	21,00	304,06	BDI 1	375,15	7.878,15	RA
1.4.4.	SICRO	E9690	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7t e carroceria de 8,5t - 136kW	CHI	5,00	103,79	BDI 1	128,06	640,30	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ALAMBRADO DAS GOLEIRAS ESTÁDIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	ESTÁDIO MUNICIPAL LAURO KUNKEL	CÂNDIDO GODÓI	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTÁDIO MUNICIPAL LAURO KUNKEL									121.512,33

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÂNDIDO GODÓI
Local
segunda-feira, 20 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH
CREA/CAU: CREA/RS 130.189
ART/RRT: 0