

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

RUA SANTA TERESINHA - VILA IVAGACI
ÁREA DA OBRA:9352M²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO (R\$)			TOTAIS (R\$)			SINAPI DEZ/2023 E SICRO JUL/2023 NÃO DESONERADO
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL UNIT.	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS:									
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	vb	1,00	5.697,67	776,95	6.474,62	5.697,67	776,95	6.474,62	COMPOSIÇÃO 01
Item 1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	vb	1,00	5.697,67	776,95	6.474,62	5.697,67	776,95	6.474,62	COMPOSIÇÃO 02
Item 1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	835,00	0,49	0,07	0,56	409,15	58,45	467,60	99064
Item 1.4	PLACA DE OBRA (2,00X3,00m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	1,00	1.332,06	181,65	1.513,71	1.332,06	181,65	1.513,71	COMPOSIÇÃO 03
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 13.136,55	R\$ 1.794,00	R\$ 14.930,55	
Item 2	DRENAGEM:									
Item 2.1	IMPLANTAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	m	-	34,94	4,76	39,70	-	-	-	COMPOSIÇÃO 04
TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM:							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Item 3	PAVIMENTAÇÃO:									
Item 3.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	-	3,44	0,47	3,91	-	-	-	98524
Item 3.2	REMOÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA DMT 500M	m³	900,20	12,56	1,71	14,27	11.306,51	1.539,34	12.845,85	101230
Item 3.3	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.250,50	2,87	0,39	3,26	6.458,94	877,69	7.336,63	100576
Item 3.4	SUB BASE DE MACADAME (E=20cm)	m³	450,10	128,30	17,50	145,80	57.747,83	7.876,75	65.624,58	96400
Item 3.5	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT ATÉ 30,00 KM	m³Xkm	13.503,00	2,67	0,36	3,03	36.053,01	4.861,08	40.914,09	95875
Item 3.6	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT EXCEDENTE A 30,00 KM	m³Xkm	12.512,78	1,05	0,14	1,19	13.138,42	1.751,79	14.890,21	93590
Item 3.7	BASE DE BRITA GRADUADA (E=20cm)	m³	450,10	140,50	19,16	159,66	63.239,05	8.623,92	71.862,97	96396
Item 3.8	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30,00 KM	m³Xkm	13.503,00	2,67	0,36	3,03	36.053,01	4.861,08	40.914,09	95875
Item 3.9	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE A 30,00 KM	m³Xkm	12.512,78	1,05	0,14	1,19	13.138,42	1.751,79	14.890,21	93590
Item 3.10	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE DE 5,0CM)	m²	9.352,00	7,66	1,05	8,71	71.636,32	9.819,60	81.455,92	96001
Item 3.11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	-	-	-	-	99814
Item 3.12	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	2.250,50	8,12	1,11	9,23	18.274,06	2.498,06	20.772,12	COMPOSIÇÃO 05
Item 3.13	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C	m²	9.352,00	2,75	0,37	3,12	25.718,00	3.460,24	29.178,24	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.14	REPERFILAGEM ASFÁLTICO CBUQ 3,00CM	m³	280,56	1.274,88	173,85	1.448,73	357.680,33	48.775,36	406.455,69	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.15	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C	m²	5.511,00	2,75	0,37	3,12	15.155,25	2.039,07	17.194,32	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.16	CBUQ - 2022 FAIXA B 01.2022 COM POLÍMERO 3,00CM CAPA FINAL	m³	165,33	1.427,25	194,63	1.621,88	235.967,24	32.178,18	268.145,42	COMPOSIÇÃO 08
Item 3.17	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30,00 KM	m³Xkm	13.376,70	2,67	0,36	3,03	35.715,79	4.815,61	40.531,40	95875
Item 3.18	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30,00 KM	m³Xkm	12.395,74	1,05	0,14	1,19	13.015,53	1.735,40	14.750,93	93590
Item 3.19	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	TXkm	2.001,15	1,56	0,21	1,77	3.121,79	420,25	3.542,04	102330
Item 3.20	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM	TXkm	30.017,31	0,61	0,08	0,69	18.310,56	2.401,38	20.711,94	102331
TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 1.031.730,06	R\$ 140.286,59	R\$ 1.172.016,65	
Item 4	SINALIZAÇÃO:									
Item 4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:									
Item 4.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO E BORDO	m	3.235,80	6,10	0,83	6,93	19.738,38	2.685,71	22.424,09	102512
Item 4.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	73,44	24,47	3,34	27,81	1.797,08	245,29	2.042,37	102509
Item 4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL:									
Item 4.2.1	PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm	unids	10,00	417,85	56,98	474,83	4.178,50	569,80	4.748,30	COMPOSIÇÃO 09
Item 4.2.2	PLACA TIPO A-32B (PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	unids	2,00	387,25	52,81	440,06	774,50	105,62	880,12	COMPOSIÇÃO 10
Item 4.2.3	PLACA DE INDICAÇÃO (FAIXA ELEVADA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=100X60cm	unids	4,00	606,37	82,69	689,06	2.425,48	330,76	2.756,24	COMPOSIÇÃO 11
Item 4.2.4	PLACA TIPO A-18 (LOMBADA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	unids	2,00	387,11	52,79	439,90	774,22	105,58	879,80	COMPOSIÇÃO 12
Item 4.2.5	PLACA TIPO R-19b (20 km/h) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	unids	-	352,83	48,11	400,94	-	-	-	COMPOSIÇÃO 13
Item 4.2.6	PLACA TIPO R-19d (40 km/h) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	unids	1,00	352,97	48,13	401,10	352,97	48,13	401,10	COMPOSIÇÃO 14
Item 4.2.7	PLACA DE LOGRADOURO - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", A=0,25m²	unids	10,00	426,03	58,10	484,13	4.260,30	581,00	4.841,30	COMPOSIÇÃO 15
TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 34.301,43	R\$ 4.671,89	R\$ 38.973,32	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 1.079.168,04	R\$ 146.752,48	R\$ 1.225.920,52	