



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICÁ/RS

Assunto: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
Objeto: PALMEIRAS
Local / Cidade: RUA SERGIPE
Referência: SINAPI/NÃO DESONERADO

Data Base: 03/2025
BDI = 24,38

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	Unidade	QUANT	Valor Materiais	Valor Mão de Obra	Valor Unitário COM BDI	Valor Total
1		REFORMA QUADRA E RETIRADA ARQUIBANACAD GINÁSIO PALMEIRAS						
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	44,07	99,86	42,80	142,65	6.286,65
1.2	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,75	80,86	34,65	115,51	202,15
1.3	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	35,03	1,72	0,74	2,46	86,27
1.4	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	35,03	83,71	35,88	119,59	4.189,29
1.5	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021	M2	622,00	3,22	1,38	4,60	2.862,48
1.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	35,03	24,07	10,32	34,39	1.204,72
1.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	586,97	18,93	8,11	27,04	15.871,79
1.8	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	163,84	9,98	4,28	14,25	2.335,37
1.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	44,07	8,71	3,73	12,44	548,14
1.10	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M4	36,16	42,36	18,15	60,51	2.188,07
1.11	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,25	8,68	28,93	115,72
1.12	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	36,16	1,85	0,79	2,65	95,80
		Total do Grupo						35.986,45
		TOTAL GERAL COM BDI						35.986,45

RESP.TÉCNICO
ENG.CIVIL FÁBIO RODRIGO LAWALL

Boa Vista do Buricá 20 de maio 2025