



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO							
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA					
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICA		BOA VISTA DO BURICÁ/RS	RUA BOM RECREIO			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - PMF					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
mar-25	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIA URBANA - PMF			22,45%					

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIA URBANA - PMF									114.362,76
Meta	1.			DERENAGEM					-	14.838,37
Serviço	1.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	353,80	34,25	BDI 1	41,94	14.838,37
Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIA URBANA - PMF			-		-	99.524,39
Serviço	2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C	M2	1.413,40	1,90	BDI 1	2,33	3.293,22
Serviço	2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - EM PMF	M3	70,67	964,18	BDI 1	1.180,64	83.435,83
Serviço	2.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	568,46	1,54	BDI 1	1,89	1.074,39
Serviço	2.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	15,00	164,32	BDI 1	201,21	3.018,15
Serviço	2.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.526,87	0,60	BDI 1	0,73	6.224,62
Serviço	2.6.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.257,96	1,61	BDI 1	1,97	2.478,18

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BOA VISTA DO BURICÁ/RS
Local

11 de junho de 2025
Data

Nome: João Boeira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAL CREA-RS 46750
ART/RRT: