



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS NO JARDINAMENTO DA NOVA CRECHE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIAS SÃO JOSÉ III	MUNICÍPIO / UF BOA VISTA DO BURICÁ/RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MELHORIAS SÃO JOSÉ III									46.401,33	
1.			MELHORIAS NO JARDINAMENTO DA NOVA CRECHE					-	46.401,33	
1.1.			MELHORIAS SÃO JOSÉ III					-	46.401,33	
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	16,85	98,22	BDI 1	120,05	2.022,84	RA
1.1.2.	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	147,85	4,19	BDI 1	5,12	756,99	RA
1.1.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	147,85	2,77	BDI 1	3,39	501,21	RA
1.1.4.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	7,39	214,36	BDI 1	262,01	1.936,25	RA
1.1.5.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	22,36	BDI 1	27,33	163,98	RA
1.1.6.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	13,40	19,12	BDI 1	23,37	313,16	RA
1.1.7.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	8,87	843,34	BDI 1	1.030,81	9.143,28	RA
1.1.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	30,72	38,77	BDI 1	47,39	1.455,82	RA
1.1.9.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	30,72	67,52	BDI 1	82,53	2.535,32	RA
1.1.10.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	30,00	0,42	BDI 1	0,51	15,30	RA
1.1.11.	Cotação	PISO MODULAR PLAYGROUND OUTDOOR	PISO MODULAR PLAYGROUND EXTERNO(OUTDOOR) MÍNIMO 4 ATIVIDADES, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 25 X 25 X 1,2CM, EM BASE DE POLIPROPILENO COM ABSORÇÃO DE QUEDA ATÉ 70 CM ALTURA, COM ADITIVO ULTRA VIOLETA (UV) - OUTDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	117,13	192,48	BDI 1	235,27	27.557,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOA VISTA DO BURICÁ/RS
Local
quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO RODRIGO LAWALL
CREA/CAU: SC1419005
ART/RRT: 14380880