CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	DRENAGEM PLUVIAL - BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-25 (DES.)	MUNICÍPIO DE PALMITINHO/RS	0	24,28%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 21 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
MUNICÍPIO DE PALMITINHO/RS									**799.100,61**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**17.101,74**	
1.1.			**PLACA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E LOCAÇÃO**					**-**	**17.101,74**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	458,73	BDI 1	570,11	3.420,66	RA
1.1.2.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	5.252,70	BDI 1	6.528,06	6.528,06	RA
1.1.3.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	5.252,70	BDI 1	6.528,06	6.528,06	RA
1.1.4.	SINAPI	105137	LOCAÇÃO DE OBRAS	M	558,00	0,90	BDI 1	1,12	624,96	RA
2.			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**-**	**15.493,99**	
2.1.			**Administração Local**					**-**	**15.493,99**	
2.1.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	12.467,00	BDI 1	15.493,99	15.493,99	RA
3.			**REDE DE DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**766.504,88**	
3.1.			**Execução da rede de drenagem pluvial**					**-**	**766.504,88**	
3.1.1.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2.793,66	6,85	BDI 1	8,51	23.774,05	RA
3.1.2.	SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	75,80	250,23	BDI 1	310,99	23.573,04	RA
3.1.3.	SICRO	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	270,00	299,68	BDI 1	372,44	100.558,80	RA
3.1.4.	SICRO	2003826	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	102,00	472,55	BDI 1	587,29	59.903,58	RA
3.1.5.	SICRO	2003830	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	230,00	722,75	BDI 1	898,23	206.592,90	RA
3.1.6.	SICRO	2003838	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação	m	156,00	1.495,80	BDI 1	1.858,98	290.000,88	RA
3.1.7.	SINAPI	102742	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	13.903,78	BDI 1	17.279,62	17.279,62	RA
3.1.8.	SICRO	2003632	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais	un	10,00	1.697,29	BDI 1	2.109,39	21.093,90	RA
3.1.9.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.081,50	17,65	BDI 1	21,94	23.728,11	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	DRENAGEM PLUVIAL - BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-25 (DES.)	MUNICÍPIO DE PALMITINHO/RS	0	24,28%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 21 está acima do custo referencial (coluna AG)

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
MUNICÍPIO DE PALMITINHO/RS									**799.100,61**
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

LUANA MARIA ELOY:03382270080
Assinado de forma digital por LUANA MARIA ELOY:03382270080
Dados: 2025.11.13 19:01:17 -03'00'

0
Local

quinta-feira, 13 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUANA MARIA ELOY
CREA/CAU: CREA RS 244471
ART/RRT: 0