



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR
Pavimentação com pedras irregulares basálticas (calçamento)	0	0	MUNICÍPIO DE CAICARA

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	RUA C
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
Pavimentação Polidétrica - Rua C até RS-150								
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS		-					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	79,80	69,8 + 10	2.Ser	Serviços Iniciais		79,80
1.1.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	3,00m comprimento X 1,5m largura	2.Ser	Serviços Iniciais		4,50
1.2.	NIVELAMENTO DO PERFIL		-					
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	698,00	698 m²	3.Niv	Nivelamento do Perfil		698,00
1.2.2.	CASCALHO DE CAVA ESPESSURA 10 CM, INCLUSIVE CASCALHO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M2	698,00	698 m²	3.Niv	Nivelamento do Perfil		698,00
1.3.	PREPARO DA BASE		-					
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	34,90	(698x0,05)	4.Pre	Preparo da Base		34,90
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	523,50	(698x0,05x15)	4.Pre	Preparo da Base		523,50
1.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM ARGILA (REGULARIZAÇÃO E REFORÇO), EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	34,90	(698x0,05)	4.Pre	Preparo da Base		34,90
1.4.	PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR		-					
1.4.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.518,15	(698x0,05x14,5)	5.Pav	Pavimentação Polidétrica c/ Pedra Irregular		1.518,15
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E = 15 CM	M2	698,00	698 m²	5.Pav	Pavimentação Polidétrica c/ Pedra Irregular		698,00
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.518,15	(698x0,05x14,5)	5.Pav	Pavimentação Polidétrica c/ Pedra Irregular		1.518,15
1.5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE		-					
1.5.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF. 01/2024	M3	7,00	(140,00m²x0,05)	6.Pas	Passeio e Acessibilidade		7,00
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	8,40	(140,00m²x0,06)	6.Pas	Passeio e Acessibilidade		8,40
1.5.3.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	UND	280,00	280 und	6.Pas	Passeio e Acessibilidade		280,00
1.5.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	186,00	70 m + 116 m	6.Pas	Passeio e Acessibilidade		186,00
1.5.5.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	186,00	70 m + 116 m	6.Pas	Passeio e Acessibilidade		186,00
1.6.	SINALIZAÇÃO		-					
1.6.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45X25CM (fornecimento de material e instalação)	UND	1,00	1 und	7.Sin	Sinalização		1,00
1.6.2.	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H LIVRE: 1,60M, CONFORME CONTRAN/DENAT/RAN VOLUME I e II	UN	2,00	2 und	7.Sin	Sinalização		2,00

CAICARA/RS
Local

terça-feira, 19 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Roberta Centofante
CREA/CAU: CREA/RS 200219
ART/RRT: