



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAIÇARA	Apelido do Empreendimento Pavimentação com pedras irregulares basálticas (calçamento)			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-24 (DES.)	Descrição do Lote Pavimentação Poliédrica - Rua C até RS-150	Município / UF CAIÇARA/RS	BDI 1 25,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Poliédrica - Rua C até RS-150									77.709,98	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS					-	77.709,98	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.464,53	
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	79,80	0,50	BDI 1	0,63	50,27	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	314,28	1.414,26	RA
1.2.			NIVELAMENTO DO PERFIL					-	4.683,58	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	698,00	2,53	BDI 1	3,18	2.219,64	RA
1.2.2.	Composição	001	CASCALHO DE CAVA ESPESSURA 10 CM, INCLUSIVE CASCALHO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M2	698,00	2,81	BDI 1	3,53	2.463,94	RA
1.3.			PREPARO DA BASE					-	3.368,90	
1.3.1.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	34,90	6,85	BDI 1	8,61	300,49	RA
1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	523,50	0,94	BDI 1	1,18	617,73	RA
1.3.3.	Composição	006	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM ARGILA (REGULARIZAÇÃO E REFORÇO), EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	34,90	55,86	BDI 1	70,22	2.450,68	RA
1.4.			PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR					-	43.936,66	
1.4.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.518,15	2,38	BDI 1	2,99	4.539,27	RA
1.4.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E = 15 CM	M2	698,00	39,73	BDI 1	49,94	34.858,12	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.518,15	2,38	BDI 1	2,99	4.539,27	RA
1.5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE					-	23.032,43	
1.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,00	164,70	BDI 1	207,04	1.449,28	RA
1.5.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,40	687,64	BDI 1	864,43	7.261,21	RA
1.5.3.	Composição	004	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	UND	280,00	8,83	BDI 1	11,10	3.108,00	RA
1.5.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	186,00	46,55	BDI 1	58,52	10.884,72	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAIÇARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com pedras irregulares basálticas (calçamento)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Poliédrica - Rua C até RS-150	MUNICÍPIO / UF CAIÇARA/RS	BDI 1 25,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Poliédrica - Rua C até RS-150									77.709,98	
1.5.5.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	186,00	1,41	BDI 1	1,77	329,22	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	1.223,88	
1.6.1.	Composição	005	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45X25CM (fornecimento de material e instalação)	UND	1,00	367,21	BDI 1	461,62	461,62	RA
1.6.2.	Composição	007	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H LIVRE: 1,60M, CONFORME CONTRAN/DENATRAN VOLUME I e II	UN	2,00	303,18	BDI 1	381,13	762,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIÇARA/RS
Local
terça-feira, 19 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Roberta Centofante
CREA/CAU: CREA/RS 200219
ART/RRT: 0