

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REFRATÁRIO	M2		257.13	263.86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.97	21.43	23.26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.939	25.72	28.07
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.028	609.61	623.83
SINAPI-I	34400	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	38.5	4.40	4.40

06/11/2025

Data

Responsável Técnico: FERNANDO TREVISAN MARCON
CREA/CAU: 268365