CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14.95M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA.**	**UN**		**4,999.49**	**5,045.18**
SINAPI	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	2	283.60	298.30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.7306	24.37	25.81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.223	27.94	29.77
SINAPI-I	43692	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	338.81	9.94	9.94
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1.044	60.00	60.00
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	63.78	8.74	8.74
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	20	11.42	11.54
Composição	**02**	**PORTA DE ABRIR EM AÇO, 240CM X 220CM COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**2,111.95**	**2,115.31**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.75	24.37	25.81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.25	29.29	31.11
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6.8	32.25	32.25
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	10	1.29	1.29
SINAPI-I	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	2.8	644.90	644.90
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0.5	38.27	38.27
Composição	**03**	**INSTALAÇÃO DE COTRAVENTAMENTOS COM CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8'' (9,5mm), E GRAMPOS TIPO ''CROSBY'' FF - C-450 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.**	**UN**		**296.06**	**296.22**
SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	3.78	66.40	66.40
SINAPI-I	11032	GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO	UN	4	10.67	10.67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0312693	24.37	25.81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0583	27.94	29.77
Composição	**04**	**Fabricação e instalação de berço de transição em chapa de aço ASTM A36 e=20mm (3/4") para apoio de tesoura metálica em pilar de concreto, com 08 furos e chumbadores de espera Ø16mm (5/8").**	**UN**		**431.44**	**436.02**
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.5	27.94	29.77
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	35	8.33	8.33
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0.75	62.89	62.89
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0.2	23.10	23.10
SINAPI-I	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	2.5	7.30	7.30
Composição	**05**	**Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 80x220CM, Fixação com Parafusos - Fornecimento e Instalação.**	**UN**		**704.27**	**707.40**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.3966902	24.37	25.81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.4036729	29.29	31.11
SINAPI-I	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0.9	644.90	644.90
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8.8	1.29	1.29
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1.613	38.27	38.27
Composição	**06**	**Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 70x220CM, Fixação com Parafusos - Fornecimento e Instalação.**	**UN**		**639.78**	**642.91**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.3966902	24.37	25.81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.4036729	29.29	31.11
SINAPI-I	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0.8	644.90	644.90
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8.8	1.29	1.29
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1.613	38.27	38.27
Composição	**07**	**JANELA BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL**			**1,544.70**	**1,547.97**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0.001	835.89	853.63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24.37	25.81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29.29	31.11
SINAPI-I	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	2	745.10	745.10

05/11/2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO TREVISAN MARCON
Data: 05/11/2026 08:27:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico: Fernando Trevisan Marcon
CREA/CAU: 268365