

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PORTA DE CORRER.	M2		405.89	409.99
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0.8592	35.99	38.45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0.022	37.47	39.93
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.8812	25.40	26.91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.4406	23.48	24.83
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0.2431	23.04	23.04
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0.6661	47.62	47.62
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2.2549	0.51	0.51
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	0.996	304.17	304.17

Composição	02	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2		169.85	172.61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.571511	23.48	24.83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.143022	28.14	29.88
SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0.25	485.49	485.49
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1.215	2.39	2.39

22/05/2026

Data

 Responsável Técnico: FERNANDO T.MARCON
 CREA/CAU: 268365