

JERÔNIMO MACIEL

ARQUITETO

F.: (51) 9 9675-0414

CAU-RS A77065-5

MEMORIAL DESCRITIVO

A - Dados Gerais

A1 - OBRA: 2 QUIOSQUES, 1 (UMA)PASSARELA, 1(UMA)PISTA DE CAMINHADAS

A2 - LOCALIZAÇÃO: *Parque de exposições Guilherme Perlin, Caiçara - RS.*

A3 - PROPRIETÁRIO: *Município de Caiçara - RS*

A4 - ÁREA DO TERRENO: 33.606,80m²

A5 - ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE):

A6 - ÁREA A CONSTRUIR (Dois quiosques) 36,00m²

- Esta obra será executada de acordo com a presente documentação, memoriais e plantas anexas.

QUIOSQUE:

B - Especificações dos Materiais e Serviços.

B1 - Todos os materiais empregados serão de boa qualidade.

B2 - FUNDAÇÕES: A profundidade da abertura das valas será feita de tal maneira a atingir um terreno resistente, e não havendo indicações em contrário, será executada em alvenaria contínua, com tijolos maciços..

B3 – ALICERCES (BALDRAME) E PILARES: Serão de concreto armado FCK = 15,0 Mpa.

B4 - IMPERMEABILIZAÇÃO: No respaldo dos alicerces, será executada uma pintura com tinta asfáltica.

B5 - FORRO: *Não há*

B6 - PAREDES:

a) Madeira: *****

b) Alvenaria: *As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos e terão 15cm de espessura.*

c) Revestimento: *Paredes terão revestimento de argamassa mista de cimento, cal e areia. Traço 1:2: 8.*

B7 - COBERTURA:

A) ESTRUTURA: Madeira

B) TELHADO: *Telhas de aço tipo PK-40, com 0,43mm(chapa 28)*

B8 - PAVIMENTAÇÃO: *Piso cerâmico ANTI-DERRAPANTE em toda a obra..*

B9 - PINTURAS:

a) Tinta de 1º qualidade tipo ACRÍLICA nas paredes externas.

B10 - ESQUADRIAS: Não há

B11- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA: De acordo com normas da CORSAN e projeto anexo.

B12 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA: De acordo com as normas da AES-SUL e projeto anexo.

B13 – VIDROS: Não há

B14 - PÉ-DIREITO: *Será de 2,60 m.*

PISTA PARA CAMINHADAS:

C - Especificações dos Materiais e Serviços.

C1 - Todos os materiais empregados serão de boa qualidade.

C2 - FUNDAÇÕES: A profundidade da abertura das valas será feita de tal maneira a atingir um terreno resistente.

C3 – ALICERCES (BALDRAME): Serão executadas duas vigas de baldrame em todo o perímetro da pista, uma em cada lado da pista, as quais serão de concreto armado FCK = 15,0 Mpa.

JERÔNIMO MACIEL

ARQUITETO

F.: (51) 9 9675-0414

CAU-RS A77065-5

C8 - PAVIMENTAÇÃO: *BLOCOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO TIPO "PAVER", assentados sobre pó de brita.*

C9 - PINTURAS: NÃO HÁ

C11- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA: NÃO HÁ

C12 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Serão instaladas DEZ luminárias de LED com suporte de aço, com 50w cada uma e acionamento foto elétrico, posicionadas em torno do açude do parque, conforme projeto.

C13 – VIDROS: Não há.

PASSARELA:

D - Especificações dos Materiais e Serviços.

D1 - Todos os materiais empregados serão de boa qualidade.

B2 - FUNDAÇÕES: A profundidade da abertura das valas será feita de tal maneira a atingir um terreno resistente, e não havendo indicações em contrário, serão executadas duas sapatas de concreto ciclópico armado. Uma em cada extremidade da passarela.

B3 – ALICERCES : Serão de concreto armado FCK = 15,0 Mpa.

B4 - IMPERMEABILIZAÇÃO:

B5 - FORRO: *Não há*

B6 - COBERTURA:

C) ESTRUTURA: Não há.

D) TELHADO: *Não há*

B7- ESTRUTURA DA PASSARELA:

a) Treliças Curvas (Parapeito) Serão executadas com perfis “U” e Perfis “L” em aço doce (até 0,30% de carbono em sua composição), conforme detalhes em projeto.

b) A estrutura será fabricada em duas metades de 11,00m cada uma e posteriormente serão juntadas na execução da obra, com juntas detalhadas em projeto.

B8 - PAVIMENTAÇÃO: *Piso cerâmico anti derrapante sobre as sapatas. Piso em chapa de aço anti derrapante, rebitada, (e:3mm) no vão de passagem da passarela*

B9 - PINTURAS:

b) Fundo TIPO ZARCÃO

c) Tinta de 1º qualidade tipo esmalte acetinada (cor grafite) nas estruturas da passarela.

E - Entrega e Disposições Finais

- 1) Esta obra será entregue inteiramente concluída e fiscalizada pelas autoridades competentes.
- 2) A responsabilidade material, equipamento, pessoal de obra, assim como as leis sociais, encargos trabalhistas, seguros e impostos será inteiramente da empresa responsável pela execução da obra, cabendo ao RESPONSÁVEL TÉCNICO pelo projeto o pagamento da taxa de RRT de projeto.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Caiçara, 23 de fevereiro de 2026.

Pelo Projeto:

Ass.: **ZILIO ROGGIA**

Prefeito Municipal de Caiçara RS