



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032026-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE IRAÍ/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI	MUNICÍPIO / UF IRAI/RS	BDI 1 24,26%	BDI 2 15,01%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI									404.420,16	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI					-	404.420,16	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.958,91	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	493,03	BDI 1	612,64	3.969,91	RA
1.1.2.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.550,00	0,63	BDI 1	0,78	1.989,00	RA
1.2.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					-	83.857,29	
1.2.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	42,38	177,49	BDI 1	220,55	9.346,90	RA
1.2.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	42,20	775,15	BDI 1	963,20	40.647,04	RA
1.2.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	141,25	152,10	BDI 1	189,00	26.696,25	RA
1.2.4.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.	M2	291,00	5,00	BDI 1	6,21	1.807,11	RA
1.2.5.	SINAPI	98534	PLANTIO DE ALGUEIRO COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 10 CM.	UN	7,00	354,93	BDI 1	441,04	3.087,28	RA
1.2.6.	SINAPI	101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA	M3	145,50	12,57	BDI 1	15,62	2.272,71	RA
1.3.			concreto para enclausurar meio-fio					-	2.523,58	
1.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO	M3	2,62	775,15	BDI 1	963,20	2.523,58	RA
1.4.			Reperfilamento - CBUQ 4CM					-	156.464,09	
1.4.1.	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO TRANSPORTE (REFERÊNCIA SINAPI 104375)	m²	2.550,00	2,64	BDI 1	3,28	8.364,00	RA
1.4.2.	Composição	17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - CBUQ EM USINA PRÓPRIA (REFERÊNCIA SINAPI 95996)	M3	102,00	603,54	BDI 1	749,96	76.495,92	RA
1.4.3.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	T	11,99	4.075,00	BDI 2	4.686,66	56.193,05	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.060,00	2,99	BDI 2	3,44	10.526,40	RA
1.4.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5.035,80	0,84	BDI 2	0,97	4.884,72	RA
1.5.			Camada de Rolamento - CBUQ 3CM					-	126.956,36	
1.5.1.	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO TRANSPORTE (REFERÊNCIA SINAPI 104375)	m²	2.550,00	2,64	BDI 1	3,28	8.364,00	RA
1.5.2.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - CBUQ EM USINA PRÓPRIA (REFERÊNCIA SINAPI 95995)	m³	76,50	642,56	BDI 1	798,45	61.081,42	RA
1.5.3.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	T	9,74	4.075,00	BDI 2	4.686,66	45.648,06	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032026-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE IRAÍ/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI	MUNICÍPIO / UF IRÁI/RS	BDI 1 24,26%	BDI 2 15,01%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI									404.420,16	
1.5.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.295,00	2,99	BDI 2	3,44	7.894,80	RA
1.5.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.090,80	0,84	BDI 2	0,97	3.968,08	RA
1.6.			Administração Local					-	8.558,22	
1.6.1.	Composição	14	Administração local	cj	1,00	3.372,48	BDI 1	4.190,64	4.190,64	RA
1.6.2.	Composição	11	Mobilização ou Desmobilização - DMT 31,5 km - VM 40 km/h	CONJ	2,00	1.757,44	BDI 1	2.183,79	4.367,58	RA
1.7.			Sinalização Horizontal e Vertical					-	14.383,71	
1.7.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	873,00	6,55	BDI 1	8,14	7.106,22	RA
1.7.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	60,00	29,28	BDI 1	36,38	2.182,80	RA
1.7.3.	Sicro	4915719	Recomposição de placa de sinalização	m²	4,25	39,47	BDI 1	49,05	208,46	RA
1.7.4.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	42,50	92,52	BDI 1	114,97	4.886,23	RA
1.8.			Execução de Remedo Profundo					-	5.718,00	
1.8.1.	Sicro	4011280	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor	m³	20,00	96,96	BDI 1	120,48	2.409,60	RA
1.8.2.	Sicro	4011275	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor	m³	20,00	120,55	BDI 1	149,80	2.996,00	RA
1.8.3.	SINAPI	101207	Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira	M3	20,00	12,57	BDI 1	15,62	312,40	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRÁI/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032026-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE IRAÍ/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI	MUNICÍPIO / UF IRAÍ/RS	BDI 1 24,26%	BDI 2 15,01%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI									404.420,16

Local

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CREA/CAU: 237045

ART/RRT: 14413013

domingo, 17 de maio de 2026

Data

RECURSO

←