



Prefeitura Municipal de Caibaté - RS

"Coração das Missões"

www.caibate.rs.gov.br

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR

LOCAL: VILA COSTA DO FORTE, SAÍDA DE CIDADE PARA O INTERIOR, MUNICÍPIO DE CAIBATÉ / RS.

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão desonerada e de horista, tendo o percentual de 90,22%.

RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		90,22%	51,86%	117,84%	69,95%

ASSINADO DIGITALMENTE
ELOISA VOIGT KERN
A verificação com a assinatura pode ser confirmada em:
<http://serpro.gov.br/assinatura-digital>



Caibaté / RS, 27 de Dezembro de 2025

Eng. Civil Eloisa Voigt Kern

CREA/RS: 201.116



MISSÕES UMA VIAGEM
INESQUECÍVEL!

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
87.613.006/0001-12	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO	Pavimentação/Adequação de estradas vicinais	Pavimentação com pedras irregulares
PROPORTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
87.613.006/0001-12	CAIBATÉ/RS	VILA COSTA DO FORTE/ CAIBATÉ-RS	Pavimentação com pedras irregulares na saída da cidade para o perímetro rural	
DATA BASE	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2
set-25	Porto Alegre / RS	Pavimentação com pedras irregulares na saída da cidade para o perímetro rural	28,45%	
			BDI 3	BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			<i>Serviços Preliminares</i>						196.726,32
1.1.	SICD	5213416	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	509,63	BDI 1	654,62	2.945,79
1.2.							BDI 1		
2.	SINAPI	COMP. PM	CALÇAMENTO						737.528,00
2.1.	SINAPI	COMP. PM	CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR BASALTICA E TRANSPORTE 30KM	M²	10.846,00	52,94	BDI 1	68,00	737.528,00
2.2.	SINAPI	COMP. PM	CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR BASALTICA E TRANSPORTE 30KMI	M²	10.846,00		BDI 1		
2.3.									
3.	SINAPI	COMP. PM	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO - ESPESURA 10cm						15.852,51
3.1.	SINAPI	COMP. PM	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSP 30KM	M²	108,46	113,79	BDI 1	146,16	15.852,51
3.2.	SINAPI	COMP. PM		M²			BDI 1		
3.3.	SINAPI	COMP. PM	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO	M²			BDI 1		
3.4.	SINAPI	COMP. PM		M²			BDI 1		
4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA						16.924,32
4.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	368,00	35,80	BDI 1	45,99	16.924,32
5.	SINAPI	96623	AMPLIAÇÃO DE BUEIRO						23.475,50
5.1.	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO, ESPESURA DE "10 CM".	m3	1,35	190,84	BDI 1	245,13	330,93
5.2.	SINAPI	92843	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	4,00	734,62	BDI 1	943,62	3.774,48
5.3.	SINAPI	102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	31,48	103,89	BDI 1	133,45	4.201,01
5.4.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,40	711,38	BDI 1	913,77	7.675,67
5.5.	SINAPI	102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	471,58	12,37	BDI 1	15,89	7.493,41

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

PM- SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAIBATÉ/RS

Local

27 de dezembro de 2025

Data

27.476 v008 micro

DANIEL SEFFRIN HERTHER

Aqui assinado com a assinatura digital de: <https://rs2025.gov.br/assinador-digital>

Serpro

Nome: Eloisa Voigt Kern
Título: Engenheira Civil
CREACAU CREA-RS 201.116
ART/RRT:

ASSINADA DIGITALMENTE
ELOISA VOIGT KERN

A conformidade com a assinatura digital de: <https://rs2025.gov.br/assinador-digital>

SERPRO