



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0		MUNICÍPIO DE CAIBATÉ		CENTRO DE EQUOTERAPIA		
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		
(N/D: Referência 06-2026.xls)		06-26 (DES.)		CENTRO DE EQUOTERAPIA		CAIBATÉ/RS		
						BDI 1	BDI 2	BDI 3
						26,27%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE EQUOTERAPIA										
1. CANTIEIRO DE OBRAS							BDI 1		122.362,32	RA
1.1.	SINAPI		MOBILIZAÇÃO				BDI 1	-	5.993,26	RA
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	74,00	64,14	BDI 1	80,99	5.993,26	RA
2. CONSTRUÇÃO PAVILÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA						72,53	BDI 1	-	116.369,06	RA
2.1.	SINAPI	96522	ESTRUTURA e COBERTURA				BDI 1			RA
2.1.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	11,20	151,62	BDI 1	191,45	2.144,24	RA
2.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	8,96	21,29	BDI 1	26,88	240,84	RA
2.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	138,21	13,62	BDI 1	17,20	2.377,21	RA
2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	11,20	901,87	BDI 1	1.138,79	12.754,45	RA
2.1.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	0,72	110,78	BDI 1	139,88	100,71	RA
2.1.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	7,20	64,29	BDI 1	81,18	584,50	RA
2.1.7.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	29,62	12,31	BDI 1	15,54	460,29	RA
2.1.8.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	12,32	16,39	BDI 1	20,70	255,02	RA
2.1.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,72	865,12	BDI 1	1.092,39	786,52	RA
2.1.10.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	M2	45,60	120,46	BDI 1	152,10	6.935,76	RA
2.1.11.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.	M	12,00	94,81	BDI 1	119,72	1.436,64	RA
2.1.12.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	14,81	12,36	BDI 1	15,61	231,18	RA
2.1.13.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	138,21	10,55	BDI 1	13,32	1.840,96	RA
2.1.14.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	57,49	13,65	BDI 1	17,24	991,13	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE CAIBATÉ	CENTRO DE EQUOTERAPIA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(N/D: Referência 06-2026.xls)	06-26 (DES.)	CENTRO DE EQUOTERAPIA	CAIBATÉ/RS
			BDI 1 26,27%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE EQUOTERAPIA										
2.1.15.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	56,00	56,07	BDI 1	70,80	3.964,80	RA
2.1.16.	SINAPI	103672	CONCRETEGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,36	778,34	BDI 1	982,81	3.302,24	RA
2.1.17.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.	Unidade	6,00	2.335,53	BDI 1	2.949,07	17.694,42	RA
2.1.18.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO, (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	73,44	15,09	BDI 1	19,05	1.399,03	RA
2.1.19.	SINAPI	92560	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUIS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.	M2	332,80	52,81	BDI 1	66,68	22.191,10	RA
2.1.20.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO, (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	332,80	15,09	BDI 1	19,05	6.339,84	RA
2.1.21.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUIS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	332,80	67,04	BDI 1	84,65	28.171,52	RA
2.1.22.	SINAPI	94213	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	14,00	67,04	BDI 1	84,65	1.185,10	RA
2.1.23.	SINAPI	43054	CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA DE 3/8" VERGALHÃO, COM CONEXÕES SOLDADAS	KG	95,02	8,18	BDI 1	10,33	981,56	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIBATÉ/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV		PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0		MUNICÍPIO DE CAIBATÉ		CENTRO DE EQUOTERAPIA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF			
(N/D: Referência 06-2026.xls)	06-26 (DES.)	CENTRO DE EQUOTERAPIA		CAIBATÉ/RS			
				BDI 1	BDI 2	BDI 3	
				26,27%	0,00%	0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE EQUOTERAPIA									
Local									
									122.362,32

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELOISA VOIGT KERN
CREA/CAU: CREA/RS 201.116
ART/RRT: 14553058