

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM MASSA FINA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2		30,68	33,40
SINAPI-I	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	5	0,87	0,87
SINAPI	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,82	4,51	4,51
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,18	23,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,11	27,06
COMPOSIÇÃO	02	REFORMA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS)	M2		58,73	63,46
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,50	25,21
SINAPI-I	11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,5	31,68	31,68
SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	0,5	18,29	19,62
COMPOSIÇÃO	03	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	M2		1,91	2,15
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0229	27,50	31,20
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	04	CUMEEIRA EM ALUZINCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		162,47	162,80
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,99	1,99
SINAPI-I	40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	1,146	132,31	132,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	20,08	22,40
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	23,55	26,43
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	30,90	34,94
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	29,99	34,03
COMPOSIÇÃO	05	LIMPEZA DE ASSOALHO DE MADEIRA	M2		1,94	2,17
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	20,08	22,40

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:RUY OCTAVIO FLORIN
A 106.755-9