

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	REINSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMENTO.	M2		12,95	13,64
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,26	0,27	0,27
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,26	4,05	4,05
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	22,36	24,31
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	26,25	28,68
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053	35,26	38,73
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073	34,26	37,73

Composição	02	CONTRAVENTAMENTO COM VERGALHÃO 10,0MM COM JUNTAS SOLDADAS, INCLUSO IÇAMENTO	KG		6,41	6,90
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,137466	8,61	8,61
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0017	58,84	58,84
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0215	22,33	24,41
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	31,47	34,63
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	32,14	35,13

Composição	03	LUMINÁRIA DE LED DE 33 W ATE 50 W, COMPLETO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		254,17	255,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	24,00	26,13
SINAPI-I	42244	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UN	1	118,54	118,54
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,59	3,59
Cotação	03	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 1,2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1	124,70	124,70

Composição	04	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2		5,49	5,98
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1108	26,25	28,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1153	22,36	24,31

19/09/2025

Data

 Responsável Técnico: Marcelo da Costa Bordinhão
 CREA/CAU: 264232