

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Cofic.	Custo Unit Desonerado	Custo Unit Não Desoner.
Composição	03	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM GUARNIÇÕES METÁLICAS	M²		10,78	11,24
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2	8,28	8,28
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,87	31,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	24,83
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,08	13,94	13,94
Composição	04	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO	M²		11,32	11,99
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	27,94	29,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	23,48	24,83
Composição	05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO MACIÇO REFRAATÁRIO	M²		531,52	536,48
SINAPI-I	10617	TIJOLO CERAMICO REFRAATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	73,49	5,95	5,95
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,028	604,02	613,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,939	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	23,48	24,83
Composição	06	ASSENTAMENTO DE CALHA/CANALETA DE CONCRETO, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		53,07	53,93
SINAPI-I	10542	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1	37,57	37,57
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	19,73	20,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4302	23,48	24,83
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0016	727,87	739,44
Composição	07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M² COM ARGAMASSA COLANTE AC-II	M²		74,03	74,72
SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0691	45,36	45,36
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	9,13	1,49	1,49
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,69	4,69
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892	28,01	29,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356	23,48	24,83
Composição	10	INSTALAÇÃO DE REDE DE NYLON EM QUADRA POLIESPORTIVA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO)	M²		9,38	9,72
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	27,94	29,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	23,48	24,83
SINAPI-I	41805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	0,004	862,50	862,50
SINAPI-I	414	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	UN	4	0,07	0,07
Composição	11	PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M²		57,02	57,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	29,87	31,59
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	125,03	125,03
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	13,94	13,94
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,25	83,04	83,04

27/04/2026

Data

 Responsável Técnico: Talita Siqueira da Luz
 CREA/CAU: A134039-5