

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 600X600MM), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS SICRO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>806,25</b>	<b>806,25</b>
Cotação	SICRO 5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	282,74	282,74
Cotação	SICRO 5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	523,51	523,51
<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (2 PLACAS POR ESQUINA E 1 SUPORTE), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS SICRO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>737,27</b>	<b>737,27</b>
Cotação	02	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 25* CM	UNIDADE	2	106,88	106,88
Cotação	SICRO 5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	523,51	523,51
<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-19 VELOCIDADE MÁXIMA 30KM/H (FORMA CIRCULAR, RAIOS DE 300MM), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS SICRO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>806,22</b>	<b>806,22</b>
Cotação	SICRO 5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	282,71	282,71
Cotação	SICRO 5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	523,51	523,51
<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>FAIXA DE PEDESTRES - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM (0,3M X 2,00M DE PINTURA, INTERVALADO COM 0,5M SEM PINTURA) - SERVIÇOS SICRO</b>	<b>M2</b>		<b>43,57</b>	<b>43,57</b>
Cotação	SICRO 5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	1	43,57	43,57
<b>Composição</b>	<b>08</b>	<b>PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-6A PROIBIDO ESTACIONAR (FORMA CIRCULAR, RAIOS DE 300MM), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS SICRO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>806,22</b>	<b>806,22</b>
Cotação	SICRO 5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	282,71	282,71
Cotação	SICRO 5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	523,51	523,51
<b>Composição</b>	<b>13</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇO SICRO P9888 E P9874</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>11.918,24</b>	<b>11.918,24</b>
Cotação	SICRO P9888	ENGENHEIRO	H	44	164,71	164,71
Cotação	SICRO P9874	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	H	100	46,71	46,71
<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>EXECUÇÃO DE JUNTA LONGITUDINAL DE TRANSIÇÃO ENTRE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR E PAVIMENTO RÍGIDO, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO CONCRETO DE REQUADRO E ACABAMENTO.</b>	<b>M2</b>		<b>105,78</b>	<b>106,30</b>
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1	2,71	2,73
SINAPI	95270	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,008296	10,69	10,69
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,254569	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089336	28,14	29,88
SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	0,2	11,84	11,84
SINAPI-I	34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,14	575,78	575,78
Cotação	01	MACROFIBRA DE POLIPROPILENO 4KG/M3 - REFORÇO PARA CONCRETO (INSUMO A SER INCORPORADO)	KG	0,56	20,55	20,55
<b>Composição</b>	<b>12</b>	<b>VIGA DE CONCRETO MAGRO - JUNTAS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>M3</b>		<b>594,24</b>	<b>594,95</b>
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1	9,97	10,18
SINAPI-I	34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	575,78	575,78
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,254569	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089336	28,14	29,88
<b>Composição</b>	<b>14</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FCTM, K=4,50MPa, COM FIBRAS DE POLIPROPILENO 4KG/M³, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA, COM JUNTAS DE CONTRAÇÃO 200X200CM E DESEMPENADEIRA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUÇÃO DO CONCRETO - SICRO 4011520</b>	<b>M3</b>		<b>863,47</b>	<b>863,96</b>
Cotação	SICRO 4011520	SERVIÇO SICRO 4011520 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	1	755,68	755,68
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	8,33	0,40	0,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,14	29,88
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,009	10,93	10,93
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	7,14	2,71	2,73
Cotação	01	MACROFIBRA DE POLIPROPILENO 4KG/M3 - REFORÇO PARA CONCRETO (INSUMO A SER INCORPORADO)	KG	4	20,55	20,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	15	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO SICRO	UNIDADE		782,83	782,83
Cotação	SICRO 01-2026	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	782,83	782,83
Composição	16	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - SICRO 4011276	M3		162,36	162,36
Cotação	SICRO 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado - c/ cotação	M3	1	162,36	162,36
Composição	17	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-33A, ÁREA ESCOLAR (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 600X600MM), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS SICRO	UNIDADE		806,25	806,25
Cotação	SICRO 5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	282,74	282,74
Cotação	SICRO 5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	523,51	523,51

22/06/2026

Data

Responsável Técnico: Marcelo Bordinhão  
CREA/CAU: 264232