

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA					
Obra: Perfuração de 1 Poço tubular profundo para uso público até 180 metros Localidade: Rincão Santa Maria					
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
PERFURAÇÃO DO POÇO					
01	Transporte dos equipamentos (dois caminhões e um carro)	1	unidade		
02	Montagem dos equipamentos no canteiro de obras	1	unidade		
03	Abertura em 12" até os 20 metros	20	metro		
04	Abertura em 6" dos 20 até os 180 metros com máquina rotopneumática	160	metro		
05	Selo sanitário com calda de cimento e brita de 0 a 20 metros	20	metro		
06	Tubo de revestimento geomecânico sólido de 6" até os 20 metros	20	metro		
07	Vedação Sanitária, Laje de Concreto 1x 1 x 0,15 metros	1	unidade		
08	Limpeza com água e dispersante	1	unidade		
09	Flange - Tampa de Poço	1	unidade		
10	Teste de Vazão 24 h com limpeza	1	unidade		
11	Análise Físico Química e Bacteriológica	1	unidade		
12	Tampa de aço do poço com furos para tubulação adutora e medidor de nível	1	unidade		
13	Cercamento do poço	1	unidade		
14	Cadastro do poço junto ao DRH/SEMA	1	unidade		
15	Anuência-Prévia junto ao DRH/SEMA	1	unidade		
16	Tamponamento, se necessário, junto ao DRH/SEMA	1	unidade		
17	Placa da Obra	1	unidade		