

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA

Obra: Perfuração de 1 Poço tubular profundo para uso público até 180 metros

Localidade: Rincão Santa Maria

PERFURAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
PERFURAÇÃO DO POÇO					
01	Transporte dos equipamentos (dois caminhões e um carro)	1	unidade		1.500,00
02	Montagem dos equipamentos no canteiro de obras	1	unidade		700,00
03	Abertura em 12" até os 20 metros	20	metro	180,00	3.600,00
04	Abertura em 6" dos 20 até os 180 metros com máquina rotopneumática	160	metro	130,00	20.800,00
05	Selo sanitário com calda de cimento e brita de 0 a 20 metros	20	metro		900,00
06	Tubo de revestimento geomecânico sólido de 6" até os 20 metros	20	metro	330,00	6.600,00
07	Vedação Sanitária, Laje de Concreto 1x 1 x 0,15 metros	1	unidade		450,00
08	Limpeza com água e dispersante	1	unidade		1.400,00
09	Flange - Tampa de Poço	1	unidade		300,00
10	Teste de Vazão 24 h com limpeza	1	unidade		2.500,00
11	Análise Físico Química e Bacteriológica	1	unidade		1.200,00
12	Tampa de aço do poço com furos para tubulação adutora e medidor de nível	1	unidade		1.000,00
13	Cercamento do poço	1	unidade		1.500,00
14	Cadastro do poço junto ao DRH/SEMA	1	unidade		500,00
15	Anuência-Prévia junto ao DRH/SEMA	1	unidade		2.000,00
16	Tamponamento, se necessário, junto ao DRH/SEMA	1	unidade		3.000,00
17	Placa da Obra	1	unidade		5.000,00

TOTAL: 52.950,00