



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – CentroPlanalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgfttransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA					
Obra: Perfuração de 1 Poço tubular profundo para uso público até 180 metros					
Localidade: Rincão Santa Maria					
Item	DiSCRiioNzÇÁO ooS:SERvIÇOS'	Quant.	U l:Jsde	: Velor Unitário	vàlor Tomar
PERFURAÇÃO DO POÇO					
01	Transporte dos equipamentos (dois caminhões e um carro)	1	unidade	3.800,00	11.400,00
02	Montagem dos equipamentos no canteiro de obras	1	unidade	2.300,00	2.300,00
03	Abertura em 12" até os 20 metros	20	metro	148,00	2.960,00
04	Abertura em d" dos 20 até os 180 metros com máquina rotopneumática	160	metro	171,00	27,360,00
05	Selo sanitário com calda de cimento e brita de 0 a 20 metros	20	metro	190,00	3.800,00
06	Tubo de revestimento geomecânico sólido de 6" até os 20 metros	20	metro	430,00	8.600,00
07	Vedação Sanitária, Laje de Concreto lx 1 x 0.15 metros	1	unidade	830,00	830,00
08	Limpeza com água e dispersante	1	unidade	3.100,00	3.100,00
09	Flange - Tampa de Poço	1	unidade	780,00	780,00
10	Teste de Vazão 24 h com limpeza	1	unidade	8.000,00	8.000,00
i i	Análise Físico Química e Bacteriológica	1	unidade	2.300,00	2.300,00
12	Tampa de aço do poço com furos para tubulação adutora e medidor de nível	1	unidade	490,00	490,00
13	Cercamento do poço	1	unidade	4.300,00	4.300,00
14	Cadastro do poço junto ao DRH/SEMA	1	unidade	5.300,00	5.300,00
15	Anuência-Prévia junto ao DRH/SEMA	1	unidade	2.300,00	2.300,00
16	Tamponamento, se necessário, junto ao DRH/SEMA	1	unidade	7.500,00	7.500,00
17	Placa da Obra	1	unidade	2.400,00	2.400,00