



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gu de Sigilo  
PUBILIO

|                    |                   |                                                        |                                                        |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº OFERTAÇÃO       | Nº Transf. resgov | PROPOSTANTE: / TOMADOR                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                              |
| 0                  | 0                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA               | REFORMA E MERGECIAL DE TELHADO - FEME INACIA G. CALDAS |
| LOCALIDADE: SINAPI | DATA BASE         | DESCRIÇÃO DO LOTE                                      | MUNICÍPIO / UF                                         |
| PORTO ALEGRE       | 07.25 (N. L.E.S.) | REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO - FEME INACIA G. CALDAS | SÃO LUIZ GONZAGA/RS                                    |
|                    |                   |                                                        | BDI 1                                                  |
|                    |                   |                                                        | 2,59%                                                  |
|                    |                   |                                                        | BDI 2                                                  |
|                    |                   |                                                        | 0,00%                                                  |
|                    |                   |                                                        | BDI 3                                                  |
|                    |                   |                                                        | 0,00%                                                  |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.1.   |            |        | REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO - FEME INACIA G. CALDAS                                                                                                                              |         |            |                                |         |                                | 42.434,98         |
| 1.1.1. | SINAPI     | 97610  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUÁL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2023                                                                                        | M2      | 131,95     | 8,18                           | BDI 1   | 9,17                           | 1.332,35          |
| 1.1.2. | SINAPI     | 97617  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUÁL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2023                                                                            | M2      | 131,95     | 3,79                           | BDI 1   | 4,17                           | 633,01            |
| 1.1.3. | SINAPI     | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOIS, DE FORMA MANUÁL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2023                                                                                                          | M       | 25,75      | 4,34                           | BDI 1   | 5,14                           | 130,38            |
| 1.1.4. | SINAPI     | 100882 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,81M³ / 1,1HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020         | M3      | 16,00      | 9,56                           | BDI 1   | 11,54                          | 184,64            |
| 1.2.   |            |        | REFORMA DE TESSOURAS E SUBSTITUIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA MANUTENÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA COM REFORÇO ESTRUTURAL EM MADEIRA - MATERIAL E MÃO DE OBRA                               | UND.    | 3,00       | 298,39                         | BDI 1   | 360,3                          | 1.030,39          |
| 1.2.1. | Composição | 01     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOLACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2      | 131,95     | 22,91                          | BDI 1   | 27,15                          | 3.648,42          |
| 1.3.   |            |        | TELHAMENTO                                                                                                                                                                          |         |            |                                |         |                                | 32.937,38         |
| 1.3.1. | Composição | 02     | TELHAMENTO COM TELHA ALUMINICO SANJUCHE COM EPS DE 30mm DE ESPESURA, INCLUSO ICAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                   | M2      | 131,95     | 206,33                         | BDI 1   | 249,12                         | 32.937,36         |
| 1.4.   |            |        | FUNILARIA                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                | 2.619,41          |
| 1.4.1. | SINAPI     | 84218  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (LUMERO) 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                    | M       | 3,00       | 100,37                         | BDI 1   | 121,4                          | 333,42            |
| 1.4.2. | SINAPI     | 100327 | RUFO EXTERNO INTELINO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (LUMERO) 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                         | M       | 25,75      | 67,54                          | BDI 1   | 81,11                          | 2.038,88          |
| 1.4.3. | SINAPI     | 86618  | TUBO PVC, SIFONE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                          | M       | 3,00       | 35,11                          | BDI 1   | 42,17                          | 127,11            |


Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMV3.09

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Organismo Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                    |                |                   |                                                        |                                                        |                       |       |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Nº OPERAÇÃO        | 0              | Nº Transf:regov/  | PROPRIETÁRIO: / TOMADOR                                | APELIDO DO EMPREENHIMENTO                              |                       |       |
| LOCALIDADE: SINACI | 07-25 (N.TES.) | DATA BASE         | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍZ GONZAGA               | REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO - EMEI INÁCIA G. CALDAS |                       |       |
| PORTO ALEGRE       |                | DESCRIÇÃO DO LOTE | REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO - EMEI INÁCIA G. CALDAS | MUNICÍPIO / UF                                         | SÃO LUÍZ GONZAGA / RS |       |
|                    |                |                   |                                                        | BDI 1                                                  | BDI 2                 | BDI 3 |
|                    |                |                   |                                                        | 23,69%                                                 | 0,00%                 | 0,00% |

| Item                                                                                                                                                        | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO - EMEI INÁCIA G. CALDAS                                                                                                      |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quilograma; Custo Unitário: BDI: Preço Unitário: Preço Total.                                    |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| Sigla da Composição do Investimento: RA - Rateio Proporcional entre Repasse e Contrapartida: RP - 100% Repasse: CP - 100% Contrapartida: OUG - 100% Outros. |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| 42.45,96                                                                                                                                                    |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |

SÃO LUÍZ GONZAGA/RS  
Local:  
segur da-feria, 6 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Igor Machado Kist  
CRECAU: 352461/0  
ART/RRT: 1

