

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	Limpeza da obra - caminhão de entulho	M3		256,45	278,79
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).				
SINAPI	100981	AF_07/2020	M3	1	10,10	10,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	22,36	24,31

Composição	02	Instalação de 28 painéis solares de 550W para microgeração, com fixação em telha metálica, cabos adequados para corrente contínua. Incluindo contratação de mão de obra qualificada para instalação dos painéis e parametrização do inversor	UN		29.115,99	29.173,95
Cotação	01	Painel Solar 550W	UN	28	761,92	761,92
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	24,00	26,13
Cotação	02	Kit para fixação em telha metálica (4 placas)	UN	7	769,89	769,89
Cotação	03	Cabo para painel solar (corrente contínua) 6mm²	m	200	8,80	8,80

12/09/2025	Responsável Técnico: Daniel Goulart Lewandowski
Data	CREA/CAU: R\$ 265103