



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA

Planejamento e Central de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto Mobiliário Balcão de Cozinha incluso Pia e Gabinete para a EMEF José Bonifácio Local: Rua General Lima, N3852, Bairro Auxiliadora - São Luiz Gonzaga - RS
--

1. OBJETIVO:

Projeto mobiliário de balcão de cozinha com pia em granito e gabinete. Todas as especificações citadas abaixo tem listadas na prancha do projeto mobiliário.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O material a ser executado deverá ser do tipo MDF 18mm e 15mm na coloração branco.

Não será aprovado balcão com furação errada e com problemas de empenação no MDF.

2.1. BALCÃO

Será realizado um balcão de cozinha na parede que contem 1,70m de comprimento, e de base 0,42cm, com os seguintes repartições:

No primeiro será um espaço para colocação de lixeira, portanto será aberto, com as dimensões em projeto, sendo a estrutura de MDF 18mm.

Após, vem a pia, com duas portas e uma repartição no meio. A estrutura também deverá ser de MDF 18mm, já a repartição interna deverá ser de MDF 15mm.

Por fim, 4 gavetas, com corredeira telescópica, puxadores inox, de dimensões conforme projeto.

2.2. GABINETE SUPERIOR

Deverá ser montado um gabinete com 4 portas, estrutura com MDF 18mm, com uma repartição no meio de MDF 15mm. Os puxadores também deverão ser inox.

2.3. BANCADA GRANITO

Deverá ser colocado uma bancada em granito de coloração cinza, com uma cuba inox funda, com uma torneira de água fria e também quente. Deverá ser feito a ligação da torneira de água quente e deixar funcionando em perfeito estado. O serviço deverá ser incluso no orçamento.

3 ENTREGA DA OBRA

3.1. Testes gerais nas instalações

Serão procedidos testes para verificação de todos os mobiliários e pia.

5.2. Vistoria

Com a presença do fiscal de obra será feita vistoria geral para assinalar todos os retoques e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente.

5.3. Limpeza da obra

Será providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais, deixando tudo limpo e em ordem.

6 MATERIAL A EMPREGAR

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das normas da ABNT que lhes forem aplicáveis.

São Luiz Gonzaga, 08 de julho de 2024.

Prefeito Municipal

Responsável Técnico