

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	M2		494,65	500,77
SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0395804	689,26	691,84
SINAPI	102923	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	0,5602839	7,64	7,69
SINAPI	102922	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	0,9839018	8,78	8,91
SINAPI	102921	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	4,8868218	7,86	7,92
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,2473333	28,78	30,30
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,8642679	9,97	10,00
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,5355	12,99	13,21
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,1321833	13,89	14,21
SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,2540476	93,88	96,43
SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,0046264	1.118,08	1.145,52
SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,0081915	1.005,63	1.026,29
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,0255	1.156,72	1.186,50
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9188681	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9188681	28,14	29,88
SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,018288	649,14	659,10
SINAPI-I	44315	TUBO PVC, RÍGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGAÇÃO	M	0,3571429	76,23	76,23
SINAPI-I	38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	3,0130316	7,93	7,93
SINAPI-I	34580	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	UN	11,0907832	7,75	7,75
SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1071429	36,66	36,66
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2473333	100,00	100,00
Composição	02	MOTOBOMBA 5,0 CV - ROTOR 147MM - TRIFÁSICA - IP55 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5.660,14	5.660,14
Cotação	02	MOTOBOMBA 5,0 CV - ROTOR 147MM - TRIFÁSICA - IP55	UN	1	5.660,14	5.660,14
Composição	03	MOTOBOMBA JOCKEY 2,0 CV - TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3.514,00	3.514,00
Cotação	03	MOTOBOMBA JOCKEY 2,0 CV - TRIFÁSICA	UN	1	3.514,00	3.514,00
Composição	04	PRESSOSTATO 1/4" - 0,2 14BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		349,66	349,66
Cotação	04	PRESSOSTATO 1/4" - 0,2 14BAR	UN	1	349,66	349,66
Composição	05	CAIXA DE ABRIGO DE SOBREPOR 0,90x0,60x0,30m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		542,81	542,81
Cotação	05	CAIXA DE ABRIGO DE SOBREPOR 0,90x0,60x0,30m	UN	1	542,81	542,81
Composição	06	MANGOTINHO SEMI RÍGIDO COM ESGUICHO 1" - 30M	UN		1.190,00	1.190,00
Cotação	06	MANGOTINHO SEMI RÍGIDO COM ESGUICHO 1" - 30M	UN	1	1.190,00	1.190,00
Composição	07	QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO PARA MOTOR 5,0CV E 2,0CV - CONJUNTO - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA EM PVC ANTICHAMA	UN		4.472,80	4.472,80
Cotação	07	CONJUNTO QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO PARA MOTOR 5,0CV E 2,0CV INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA EM PVC ANTICHAMA	UN	1	4.472,80	4.472,80
Composição	08	SIRENE ELETROMECÂNICA - ALTA POTENCIA	UN		854,49	854,49
Cotação	08	SIRENE ELETROMECÂNICA - ALTA POTENCIA	UN	1	854,49	854,49
Composição	09	CENTRAL DE INCÊNDIO 24vcc	UN		1.305,18	1.305,18
Cotação	09	CENTRAL DE INCÊNDIO 24vcc - ILMAC OU SIMILAR	UN	1	1.305,18	1.305,18
Composição	10	ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO - MANUAL CONVENCIONAL	UN		219,59	219,59
Cotação	10	ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO - MANUAL CONVENCIONAL - ILMAC OU SIMILAR	UN	1	219,59	219,59
Composição	11	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL - 24V	UN		143,80	143,80
Cotação	11	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL - 24V - ILMAC OU SIMILAR	UN	1	143,80	143,80
Composição	12	CABO BLINDADO P/ ALARME DE INCÊNDIO	M		8,26	8,26
Cotação	12	CABO BLINDADO P/ ALARME DE INCÊNDIO - SDAI - ILMAC OU SIMILAR	M	1	8,26	8,26
Composição	14	EXTINTOR PQS ABC - 4KG - 3A - 20-B-C	UN		178,94	178,94
Cotação	14	EXTINTOR PQS ABC - 4KG - 3A 20-B-C	UN	1	178,94	178,94
Composição	15	EXTINTOR PQS ABC - 8KG - 4A - 40-B-C	UN		223,00	223,00
Cotação	15	EXTINTOR PQS ABC - 8KG - 4A 40-B-C	UN	1	223,00	223,00
Composição	16	CAIXA PARA EXTINTOR - 0,75x0,30x0,25m	UN		213,88	213,88
Cotação	16	CAIXA PARA EXTINTOR - 0,75x0,30x0,25m	UN	1	213,88	213,88
Composição	17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT AUTOMÁTICO - 30 LEDs - 100 LUMENS - COM BATERIA DE LÍCIO 3,7, AUTONOMIA 6 HRS, ACONDICIONADO EM GABINETE ABS BRANCO.	UN		23,60	23,60

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT AUTOMÁTICO - 30 LEDs - 100 LUMENS - COM BATERIA DE LÍCIO 3.7, AUTONOMIA 6 HRS, ACONDICIONADO EM GABINETE ABS BRANCO.	UN	1	23,60	23,60
Composição	18	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT AUTOMÁTICO - 3 FARÓIS COM 3.000 LUMENS - BATERIA SELADA DE 12V-7AH - AUTONOMIA 4 HRS, ACONDICIONADO EM GABINETE ABS BRANCO.	UN		351,30	351,30
Cotação	18	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT AUTOMÁTICO - 3 FARÓIS COM 3.000 LUMENS - BATERIA SELADA DE 12V-7AH - AUTONOMIA 4 HRS, ACONDICIONADO EM GABINETE ABS BRANCO.	UN	1	351,30	351,30
Composição	19	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO, FACE ÚNICA, ACRÍLICO EM LED, COM BATERIA SELADA DE 12V-7AH, AUTONOMIA 4 HRS, ACONDICIONADO EM GABINETE ABS BRANCO.	UN		111,00	111,00
Cotação	19	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO, FACE ÚNICA, ACRÍLICO EM LED, COM BATERIA SELADA DE 12V-7AH, AUTONOMIA 4 HRS, ACONDICIONADO EM GABINETE ABS BRANCO.	UN	1	111,00	111,00
Composição	20	REMOÇÃO DE PARQUET DE MADEIRA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO NIVELAMENTO DA BASE PARA NOVO PISO	M2		4,13	4,37
SINAPI	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,03544	32,21	34,07
SINAPI	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,0305	29,44	31,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0623	23,48	24,83
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0254	24,70	26,16
Composição	21	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2		67,61	68,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2245	29,87	31,59
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	131,18	131,18
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	14,11	14,11
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	87,12	87,12
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	55,61	55,61
Composição	22	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM. AF_04/2022	M2		114,17	114,92
SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	0,526	22,79	23,39
SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	0,023373	66,19	67,06
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1	2,78	2,80
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2,2	15,26	15,32
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,004295	10,67	10,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065147	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065199	28,14	29,88
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032006	27,51	29,23
SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,064167	14,46	14,46
SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	0,4	11,84	11,84
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,103157	525,00	525,00
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00177	15,84	15,84
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,051333	2,50	2,50
Composição	23	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SELANTE PU. AF_09/2023	M		27,02	27,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0364	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0104	28,14	29,88
SINAPI-I	44074	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,006	565,53	565,53
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,6452	34,86	34,86
Composição	24	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO DUPLO. AF_10/2025_PS	M		541,24	552,19
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9713	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8217	24,64	26,10
SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,3545	52,71	52,71
SINAPI-I	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	0,9491	47,70	47,70
SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	2,5739	32,73	32,73
SINAPI-I	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	6,4064	24,38	24,38
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	0,8333	0,00	0,00
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0625	58,38	58,38
SINAPI-I	44185	CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 4" X 2", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 2 BARRAS DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO	UN	2	0,00	0,00
Composição	25	ESCADA METÁLICA LINEAR COM DEGRAUS E PATAMAR EM CHAPA XADREZ, ESTRUTURA EM PERFIL ENRUECIDO E CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS EM PERFIS DE AÇO - INCLUSA PINTURA	UN		14.397,70	14.397,70
Cotação	20	ESCADA METÁLICA LINEAR COM DEGRAUS E PATAMAR EM CHAPA XADREZ, ESTRUTURA EM PERFIL ENRUECIDO E CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS EM PERFIS DE AÇO - INCLUSA PINTURA	UN	1	14.397,70	14.397,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	26	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025	M		456,93	465,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,27	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3234	24,64	26,10
SINAPI-I	555	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	0,4771	10,21	10,21
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	5,5132	52,71	52,71
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	0,00
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0532	58,38	58,38
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,0755	9,06	9,06

Composição	27	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025	M		291,38	297,88
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3557	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6738	24,64	26,10
SINAPI-I	555	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	0,2386	10,21	10,21
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	3,2311	52,71	52,71
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	0,00
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0314	58,38	58,38
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,0755	9,06	9,06

Composição	28	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM CHAPA DE AÇO E=2,0MM, COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - INCLUSO PINTURA	M2		1.372,79	1.424,92
SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	0,68945	587,89	587,89
SINAPI-I	1323	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)	KG	9,6	9,71	9,71
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	27,94	29,66
SINAPI	101451	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,165	4.811,60	5.109,79
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2	11,98	12,09
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	2	23,30	24,35

22/06/2026

Data

Responsável Técnico: Eng. Civil Marcos F. G. Streb
CREA/CAU: CREA-RS 234.681

—