



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO SLG	Nº TransfereGOV SLG	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO PEDRA IRREGULAR			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF RS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO									200.034,96	
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES - RINCÃO DE SANTANA EM FRENTE ESCOLA JOÃO XXIII E SALÃO PAROQUIAL					-	200.034,96	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.197,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	494,84	BDI 1	598,56	1.197,12	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.704,00	
1.2.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	2.100,00	1,85	BDI 1	2,24	4.704,00	RA
1.3.			BASE EM BRITA GRADUADA H=5CM					-	24.024,84	
1.3.1.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	105,00	152,00	BDI 1	183,86	19.305,30	RA
1.3.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	714,00	0,70	BDI 1	0,85	606,90	RA
1.3.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	3.213,00	1,06	BDI 1	1,28	4.112,64	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR ASSENTADAS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTADAS COM PÓ DE PEDRA					-	143.049,77	
1.4.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA)	M2	2.100,00	47,15	BDI 1	57,03	119.763,00	RA
1.4.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	3.522,96	0,70	BDI 1	0,85	2.994,52	RA
1.4.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	15.853,32	1,06	BDI 1	1,28	20.292,25	RA
1.5.			MEIO-FIO					-	25.817,60	
1.5.1.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	640,00	33,35	BDI 1	40,34	25.817,60	RA
1.6.			LIMPEZAS E AJUSTES DO TRECHO					-	1.241,63	
1.6.1.	SICRO	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	M3	262,50	3,91	BDI 1	4,73	1.241,63	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RS
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO SLG	Nº TransfereGOV SLG	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	Apelido do Empreendimento CALÇAMENTO PEDRA IRREGULAR			
Localidade Sinapi PORTO ALEGRE	Data Base 06-26 (N DES.)	Descrição do Lote CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	Município / UF RS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO									200.034,96

terça-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Nome: GABRIEL ADAMS DOMINGUES
CREA/CAU: CREA RS 247738
ART/RRT: 14574615

RECURSO
↓