

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE	UN		279,44	289,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,29	31,11
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,4	96,40	102,09
SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T	3	46,16	46,56

Composição	02	PILARES METÁLICOS EM PERFIL METÁLICOS "U" SOLDADOS, 3,00m DE COMPRIMENTO, SEÇÃO FINAL 75x80x2,65mm, PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		236,85	239,11
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	18,24	9,45	9,45
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,07	30,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,59	27,13
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1	57,58	57,58
SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020	M2	1,92	26,98	27,94

Composição	03	GRADE EM CHAPA EXPANDIDA TELA MALHA 25x50mm ESPESSURA DE MALHA 2,00mm COM PINTURA ESMALTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		142,06	144,22
Cotação	01	TELA CHAPA EXPANDIDA AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE CORDA 2mm	M2	1	81,32	81,32
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	29,07	30,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,59	27,13
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,05	57,58	57,58
SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020	M2	2	26,98	27,94

Composição	04	QUADROS PARA INSTALAÇÃO DE CHAPA EXPANDIDA EM TUBOS METÁLICOS RETANGULARES 50x30x1,50mm COM PINTURA ESMALTE PULVERIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		73,83	74,31
Cotação	02	TUBO RETANGULAR METÁLICO 50x30 mm ESPESSURA DE CHAPA 1,50mm	M	1	35,25	35,25
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,07	30,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,59	27,13
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,5	57,58	57,58
SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020	M2	0,16	26,98	27,94

03/08/2026

Data

Responsável Técnico: Eng° Civil Ígor Kist
CREA/CAU: CREA RS246150