

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	CERQUITE DE OBRA, INCLUINDO TELA LARANJA DE PROTEÇÃO, VERGALHÃO COM PONTEIRA E INSTALAÇÃO.	M		22,54	23,26
SINAPI-I	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	1,05	4,51	4,51
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,65	7,16	7,16
SINAPI-I	39015	PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATÉ 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA	UN	1,5	0,64	0,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,37	25,81
					0,00	0,00

Composição	02	REQUADRO DE VÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2		61,72	64,45
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1	43,30	44,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,267	29,29	31,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,435	24,37	25,81
					0,00	0,00
					0,00	0,00

31/08/2026

Data

Responsável Técnico: ENG. CIVIL MARCOS F. G. STREB

CREA/CAU: CREA/RS 234.681

Documento assinado digitalmente

 **MARCOS FELIPE GOULART STREB**

Data: 10/09/2026 13:46:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>