CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**SERVIÇO SICRO 4011520 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES SICRO 1107871 (PCS) fctm,k=4,50MPa COM JUNTAS DE CONTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE INSUMOS + PRODUÇÃO E TRANSPORTES**	**M3**		**828,04**	**828,44**
COTAÇÃO	SICRO 4011520	SERVIÇO SICRO 4011520 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES SICRO 1107871 (PCS) fctm,k=4,50MPa COM JUNTAS DE CONTRAÇÃO DE 200X200CM	M³	1	822,12	822,12
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	M	8	0,74	0,79
COMPOSIÇÃO	**02**	**VIGA DE CONCRETO MAGRO - APOIO DE BORDA**	**M3**		**867,78**	**891,68**
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1	9,71	9,91
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1	858,07	881,77
COMPOSIÇÃO	**03**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EXECUÇÃO GERAL**	**UN**		**28.920,00**	**31.132,50**
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	63,85	68,54
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	128,95	139,01

28/09/2026
Data

Responsável Técnico: ÍGOR MACHADO KIST
CREA/CAU: CREA/RS 246150

Igor Machado Kist
Assinado de forma digital por Igor Machado Kist
Dados: 2026.10.08 11:16:51 -03'00'

_