

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	GRADIL EM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		214,72	218,26
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,008	727,87	739,44
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,179	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,965	24,64	26,10
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	63,01	63,01
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	4,544	8,26	8,26
SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	10,17	10,56	10,56

Composição	02	POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 9,00m DE ALTURA E HOLOFOTE DE LED 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.247,73	2.258,93
SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	799,72	799,72
SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	618,85	629,11
Cotação	01	CORRIMÃO INOX 11/4" PADRÃO NBR 9050 92cm altura	M	2	407,05	407,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,11	31,99

Data

Responsável Técnico: ÍGOR KIST
CREA/CAU: RS246150