

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.528,61	1.553,50
SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	1	369,75	389,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,492	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,133	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	92,34	8,70	8,70
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,378	61,57	61,57
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	31,28	8,26	8,26

COMPOSIÇÃO	02	PILAR METÁLICO EM TUBO QUADRADO 80X80X2,00mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		70,36	70,94
cotação	01	TUBO QUADRADO 80x80X2,00mm	M	1	42,45	42,45
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,64	26,10
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,3	61,57	61,57

28/12/2025

Data

Responsável Técnico:	Engº Civil Igor Machado Kist
CREA/CAU:	RS246150