



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM ESTRUTURA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA									87.914,94	
1.			EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA					-	77.619,69	
1.1.			FUNDAÇÕES					-	9.721,49	
1.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,23	128,72	BDI 1	155,35	35,73	RA
1.1.2.	SINAPI	100898	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	32,00	250,79	BDI 1	302,68	9.685,76	RA
1.2.			PILARES METÁLICOS					-	14.999,36	
1.2.1.	Composição	01	PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.553,50	BDI 1	1.874,92	14.999,36	RA
1.3.			ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA					-	42.562,67	
1.3.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	4,00	2.302,63	BDI 1	2.779,04	11.116,16	RA
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	236,60	51,71	BDI 1	62,41	14.766,21	RA
1.3.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	236,60	58,41	BDI 1	70,50	16.680,30	RA
1.4.			FECHAMENTO OITÃO					-	1.022,25	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,50	58,41	BDI 1	70,50	1.022,25	RA
1.5.			FUNILARIA					-	9.313,92	
1.5.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,80	195,98	BDI 1	236,53	7.994,71	RA
1.5.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	13,20	82,81	BDI 1	99,94	1.319,21	RA
2.			ÁREA COBERTA - 2,00 m					-	10.295,25	
2.1.			FUNDAÇÕES					-	362,61	
2.1.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	4,50	66,77	BDI 1	80,58	362,61	RA
2.2.			PILARES 80x80X2,00mm					-	1.155,87	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM ESTRUTURA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA									87.914,94	
2.2.1.	Composição	02	PILAR METÁLICO EM TUB O QUADRADO 80X80X2,00mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,50	70,94	BDI 1	85,62	1.155,87	RA
2.3.			COBERTURA					-	7.975,07	
2.3.1.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	1,50	787,29	BDI 1	950,18	1.425,27	RA
2.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	49,28	51,71	BDI 1	62,41	3.075,56	RA
2.3.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	49,28	58,41	BDI 1	70,50	3.474,24	RA
2.4.			FUNILARIA					-	801,70	
2.4.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,20	59,31	BDI 1	71,58	801,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local
sexta-feira, 17 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Machado Kist
CREA/CAU: RS246150
ART/RRT: 14087243