

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>782</b>	<b>Fornecimento e instalação de tela de aço soldada CA-60 Q-92, incluindo cortes, sobreposições e amarrações</b>	<b>M2</b>		<b>20,55</b>	<b>20,93</b>
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,05	13,32	13,32
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,012	20,99	20,99
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	27,94	29,66
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	24,64	26,10
<b>Composição</b>	<b>783</b>	<b>Revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas antiderrapantes retificada, classe A, de dimensões maiores que 2025 cm², assentado com argamassa colante AC-III</b>	<b>M2</b>		<b>82,32</b>	<b>83,00</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	24,83
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	28,01	29,73
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,25	4,58	4,58
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	10,5	2,39	2,39
SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,05	42,58	42,58

17 de abril de 2026

Data

 Responsável Técnico: Wagner Ferreira Cossentino  
 CREA/CAU: A155294-5