



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERFILAG EM COM CBUQ E CAPA CENTRAL									501.010,58	
1.			RUA JOÃO GOULART - TRECHO ENTRE RUA SILVA JARDIM E RUA GENERAL NETO (FAIXA DE 11,00M + 7,00M CENTRAL)				-		501.010,58	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				-		2.189,25	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	403,27	BDI 1	486,50	2.189,25	RA
1.2.			PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA BASE				-		23.888,61	
1.2.0.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	4.763,00	3,64	BDI 1	4,39	20.909,57	RA
1.2.0.2.	Composição	07	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE CONCRETO, ACESSOS DE GARAGENS IRREGULARES E AJUSTES DE SARJETA	M	866,00	2,85	BDI 1	3,44	2.979,04	RA
1.3.			REPERFILAGEM - CAMADA DE BINDER (I)				-		309.071,08	
1.3.1.			REPERFILAGEM E=4,00CM (I)				-		280.092,98	
1.3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.763,00	2,37	BDI 1	2,86	13.622,18	RA
1.3.1.2.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO (CBUQ) - CAMADA DE BINDER DAER FAIXA B COM CAP50/70 - INCLUINDO USINAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	190,52	1.159,36	BDI 1	1.398,65	266.470,80	RA
1.3.2.			TRANSPORTE AGREGADOS PARA USINAGEM DE CBUQ (I)				-		20.061,76	
1.3.2.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	10.288,08	1,62	BDI 1	1,95	20.061,76	RA
1.3.3.			TRANSPORTE CAP - FORNECEDOR ATÉ USINAGEM (I)				-		4.458,17	
1.3.3.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	342,94	1,33	BDI 1	1,60	548,70	RA
1.3.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	6.515,78	0,50	BDI 1	0,60	3.909,47	RA
1.3.4.			TRANSPORTE CBUQ OBRA (I)				-		4.458,17	
1.3.4.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.286,24	1,62	BDI 1	1,95	4.458,17	RA
1.4.			CAPA ASFÁLTICA CENTRAL - CAMADA DE ROLAMENTO (II)				-		139.738,88	
1.4.1.			CAMADA DE ROLAMENTO E=3,00CM (II)				-		127.884,21	
1.4.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.598,00	2,37	BDI 1	2,86	7.430,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERFILAG EM COM CBUQ E CAPA CENTRAL									501.010,58	
1.4.1.2.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO (CBUQ) - CAMADA DE ROLAMENTO DAER FAIXA A COM CAP50/70 - INCLUINDO USINAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	77,94	1.281,06	BDI 1	1.545,47	120.453,93	RA
1.4.2.			TRANSPORTE AGREGADOS PARA USINAGEM DE CBUQ (II)					-	8.207,08	
1.4.2.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.208,76	1,62	BDI 1	1,95	8.207,08	RA
1.4.3.			TRANSPORTE CAP - FORNECEDOR ATÉ USINAGEM (II)					-	1.823,79	
1.4.3.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	140,29	1,33	BDI 1	1,60	224,46	RA
1.4.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.665,55	0,50	BDI 1	0,60	1.599,33	RA
1.4.4.			TRANSPORTE CBUQ OBRA (II)					-	1.823,80	
1.4.4.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	935,28	1,62	BDI 1	1,95	1.823,80	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	26.122,76	
1.5.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	3.194,82	
1.5.1.1.	Composição	10	PLACA DE LOGRADOURO TIPO DE TRÂNSITO GTP TIPO I 50CMX25CM COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	441,37	BDI 1	532,47	3.194,82	RA
1.5.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS PEDESTRES					-	8.334,48	
1.5.2.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	264,00	26,17	BDI 1	31,57	8.334,48	RA
1.5.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO VIÁRIO					-	3.043,99	
1.5.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	433,00	5,83	BDI 1	7,03	3.043,99	RA
1.5.4.			LOMBADA EMBORRACHADA					-	11.549,47	
1.5.4.1.	Composição	11	INSTALAÇÃO DE LOMBADA MODULAR TIPO "B" EMBORRACHADA PARA MONTAGEM DE LOMBADA URBANA COM 8CM DE ESPESURA NO TOPO E TAMANHO MODULAR DE 50X75CM	UN	1,00	9.573,50	BDI 1	11.549,47	11.549,47	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REPERFILAG EM COM CBUQ E CAPA CENTRAL									501.010,58

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local

terça-feira, 24 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL ADAMS DOMINGUES
CREA/CAU: RS247738
ART/RRT: 14323582