



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERFILAG EM COM CBUQ E CAPA CENTRAL									439.921,42	
1.			RUA JÚLIO DE CASTILHOS E 7 DE SETEMBRO - (FAIXA DE 11,00M + 6,00M CENTRAL)					-	439.921,42	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.189,25	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	403,27	BDI 1	486,50	2.189,25	RA
1.2.			PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA BASE					-	18.003,60	
1.2.0.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	3.960,00	3,64	BDI 1	4,39	17.384,40	RA
1.2.0.2.	Composição	07	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE CONCRETO, ACESSOS DE GARAGENS IRREGULARES E AJUSTES DE SARJETA	M	180,00	2,85	BDI 1	3,44	619,20	RA
1.3.			REPERFILAGEM - CAMADA DE BINDER (I)					-	256.964,40	
1.3.1.			REPERFILAGEM E=4,00CM (I)					-	232.871,76	
1.3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.960,00	2,37	BDI 1	2,86	11.325,60	RA
1.3.1.2.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO (CBUQ) - CAMADA DE BINDER DAER FAIXA B COM CAP50/70 - INCLUINDO USINAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	158,40	1.159,36	BDI 1	1.398,65	221.546,16	RA
1.3.2.			TRANSPORTE AGREGADOS PARA USINAGEM DE CBUQ (I)					-	16.679,52	
1.3.2.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.553,60	1,62	BDI 1	1,95	16.679,52	RA
1.3.3.			TRANSPORTE CAP - FORNECEDOR ATÉ USINAGEM (I)					-	3.706,56	
1.3.3.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	285,12	1,33	BDI 1	1,60	456,19	RA
1.3.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5.417,28	0,50	BDI 1	0,60	3.250,37	RA
1.3.4.			TRANSPORTE CBUQ OBRA (I)					-	3.706,56	
1.3.4.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.900,80	1,62	BDI 1	1,95	3.706,56	RA
1.4.			CAPA ASFÁLTICA CENTRAL - CAMADA DE ROLAMENTO (II)					-	116.180,14	
1.4.1.			CAMADA DE ROLAMENTO E=3,00CM (II)					-	106.324,06	
1.4.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.160,00	2,37	BDI 1	2,86	6.177,60	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERFILAG EM COM CBUQ E CAPA CENTRAL									439.921,42	
1.4.1.2.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO (CBUQ) - CAMADA DE ROLAMENTO DAER FAIXA A COM CAP50/70 - INCLUINDO USINAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	64,80	1.281,06	BDI 1	1.545,47	100.146,46	RA
1.4.2.			TRANSPORTE AGREGADOS PARA USINAGEM DE CBUQ (II)					-	6.823,44	
1.4.2.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.499,20	1,62	BDI 1	1,95	6.823,44	RA
1.4.3.			TRANSPORTE CAP - FORNECEDOR ATÉ USINAGEM (II)					-	1.516,32	
1.4.3.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	116,64	1,33	BDI 1	1,60	186,62	RA
1.4.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.216,16	0,50	BDI 1	0,60	1.329,70	RA
1.4.4.			TRANSPORTE CBUQ OBRA (II)					-	1.516,32	
1.4.4.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	777,60	1,62	BDI 1	1,95	1.516,32	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	46.584,03	
1.5.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	11.665,44	
1.5.1.1.	Composição	10	PLACA DE LOGRADOURO TIPO DE TRÂNSITO GTP TIPO I 50CMX25CM COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	441,37	BDI 1	532,47	3.727,29	RA
1.5.1.2.	Composição	09	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO GTP TIPO I 50CM AÇO #18 COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	438,67	BDI 1	529,21	7.938,15	RA
1.5.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS PEDESTRES - ELEVADA					-	1.944,71	
1.5.2.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,60	26,17	BDI 1	31,57	1.944,71	RA
1.5.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO VIÁRIO					-	2.530,80	
1.5.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	360,00	5,83	BDI 1	7,03	2.530,80	RA
1.5.4.			LOMBADA EMBORRACHADA					-	21.251,02	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 20,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL									439.921,42	
1.5.4.1.	Composição	11	INSTALAÇÃO DE LOMBADA MODULAR TIPO "B" EMBORRACHADA PARA MONTAGEM DE LOMBADA URBANA COM 8CM DE ESPESSURA NO TOPO E TAMANHO MODULAR DE 50X75CM	UN	2,00	8.807,62	BDI 1	10.625,51	21.251,02	RA
1.5.5.			FAIXA ELEVADA					-	9.192,06	
1.5.5.1.	Composição	12	FAIXA ELEVADA - EXECUÇÃO EM CONCRETRO USINADO FCK 30MPA H=10CM - INLCUSO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE VALA, FORMAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTO DISCADO	UN	1,00	7.619,41	BDI 1	9.192,06	9.192,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LUIZ GONZAGA/RS  
Local  
quarta-feira, 8 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GABRIEL ADAMS DOMINGUES  
CREA/CAU: RS247738  
ART/RRT: 14348720