



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO									351.852,92	
1.			RUA PERCY HOMERO COMPARSI - PCS 15CM					-	351.852,92	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.737,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	494,70	BDI 1	608,43	2.737,94	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	5.076,23	
1.2.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1.650,00	1,85	BDI 1	2,28	3.762,00	RA
1.2.2.	SICRO	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de	t	247,50	1,85	BDI 1	2,28	564,30	RA
1.2.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	742,50	0,82	BDI 1	1,01	749,93	RA
1.3.			GUIAS E SARJETAMENTO					-	16.423,00	
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	220,00	60,70	BDI 1	74,65	16.423,00	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO RÍGIDO h=10cm					-	55.303,55	
1.4.1.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor	m³	165,00	240,05	BDI 1	295,24	48.714,60	RA
1.4.2.	SICRO	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de	t	280,50	1,85	BDI 1	2,28	639,54	RA
1.4.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.890,50	0,82	BDI 1	1,01	5.949,41	RA
1.5.			VIGAS DE BORDA - APOIO DE PLACAS PCS					-	2.585,74	
1.5.1.	Composição	05	VIGA DE CONCRETO MAGRO - APOIO DE BORDA	M3	2,40	876,00	BDI 1	1.077,39	2.585,74	RA
1.6.			PAVIMENTO RÍGIDO h=15cm					-	219.644,77	
1.6.1.	Composição	01	SERVIÇO SICRO 4011520 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	217,80	814,11	BDI 1	1.001,27	218.076,61	RA
1.6.2.	SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	1.568,16	0,81	BDI 1	1,00	1.568,16	RA
1.7.			DRENAGEM					-	50.081,69	
1.7.1.	SINAPI	102993	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) -	M	265,00	125,90	BDI 1	154,84	41.032,60	RA
1.7.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	84,80	10,18	BDI 1	12,52	1.061,70	RA
1.7.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS	M3	21,20	176,34	BDI 1	216,88	4.597,86	RA
1.7.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,	UN	1,00	2.755,94	BDI 1	3.389,53	3.389,53	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF!			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO									351.852,92

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Nome: GABRIEL ADAMS DOMINGUES
CREA/CAU: CREA/RS 247738
ART/RRT: 14440362

RECURSO
↓