

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 250X210CM, VIDRO 8MM.	UN		345,28	352,80
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9784984	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8441947	23,48	24,83
SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF. 11/2025	UN	1	285,36	290,26
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,45	23,04	23,04
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,6	0,51	0,51
COMPOSIÇÃO	02	TOMADA 2 MÓDULOS, 10A, HEXAGONAL, TRES PINOS INSTALADA EM CAIXA PARA EMBUTIR, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		24,75	25,07
SINAPI-I	38076	TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1	19,22	19,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
COMPOSIÇÃO	03	TOMADA 1 MÓDULO, 20A, HEXAGONAL, TRES PINOS INSTALADA EM CAIXA PARA EMBUTIR, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		22,68	23,00
SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1	17,15	17,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
COMPOSIÇÃO	04	LÂMPADA LED 50W, BULBO CONEXÃO E27 COM PLAFON E CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		28,63	28,95
COTAÇÃO	01	LÂMPADA LED 50W, BULBO, E27	UNIDADE	1	13,75	13,75
COTAÇÃO	02	PLAFON	UNIDADE	1	5,88	5,88
SINAPI-I	10569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	1	3,47	3,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
COMPOSIÇÃO	05	REFLETOR LED 50W, COM RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		61,97	62,20
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	28,74	28,74
SINAPI	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025	UN	1	30,22	30,27
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
COMPOSIÇÃO	06	CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DE EMBUTIR, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		20,06	21,06
SINAPI-I	10569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	1	3,47	3,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,20	26,69
COMPOSIÇÃO	07	TROCA DE LOCAL DE PONTO DE ENTRADA DE AGUA E DE SAIDA DE ESCOTO (COZINHA), INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		696,29	708,33
SINAPI	106105	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF. 05/2024	M	1,7	28,30	28,43
SINAPI	96690	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	3	30,54	31,52
SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENÁRIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 09/2023	M	1,9	9,00	9,55
SINAPI	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF. 09/2023	M	1,7	13,46	14,30
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,6	603,84	611,95
SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	1,7	55,40	55,59
SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2	30,05	30,66
COMPOSIÇÃO	08	GRADIL DE AÇO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		315,90	323,75
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	24,64	26,10
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,08	723,04	734,61
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,11	59,13	59,13
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,73	8,26	8,26
SINAPI-I	565	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	9,39	7,83	7,83

08/04/2026

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:LARISSA MACHRY
CAU 292774-8