



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	GUIA DE MEIO-FIO ESTILO CHAPEU, PRE-MOLDADO PARA BOCA DE LOBO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		106,29	109,41
SINAPI-I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	1	54,21	54,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	28,14	29,88

  

COMPOSIÇÃO	02	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIMENSÕES 25cm X 25cm ESPESSURA = 2,5 cm COR AMARELA INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		96,82	97,24
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1	84,11	84,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	23,48	24,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	24,82	26,29
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,12	4,58	4,58
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	3,36	1,45	1,45

06/05/2026

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:

LARISSA MACHRY  
CAU 292774-8