



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 008	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Luiz Gonzaga	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implementação de Acessibilidade na EMEI Florinda Caetano Braga			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Passeio Público	MUNICÍPIO / UF São Luiz Gonzaga/RS	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Passeio Público									22.622,60	
1.			IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA					-	22.597,82	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	598,10	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UN	1,00	495,57	BDI 1	598,10	598,10	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES					-	1.685,08	
1.2.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,50	128,72	BDI 1	155,35	699,08	RA
1.2.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	4,50	10,27	BDI 1	12,39	55,76	RA
1.2.3.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	48,00	16,06	BDI 1	19,38	930,24	RA
1.3.			CALÇADA					-	18.212,16	
1.3.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	121,90	97,33	BDI 1	117,47	14.319,59	RA
1.3.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	9,75	3,75	BDI 1	4,53	44,17	RA
1.3.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,65	181,42	BDI 1	218,96	799,20	RA
1.3.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	52,50	48,12	BDI 1	58,08	3.049,20	RA
1.4.			PINTURA					-	109,73	
1.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	52,50	1,73	BDI 1	2,09	109,73	RA
1.5.			BOCA DE LOBO					-	548,05	
1.5.1.	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	1,00	248,46	BDI 1	299,87	299,87	RA
1.5.2.	Composição	01	GUIA DE MEIO-FIO ESTILO CHAPÉU, PRÉ-MOLDADO PARA BOCA DE LOBO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	109,41	BDI 1	132,05	132,05	RA
1.5.3.	SINAPI	92850	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	4,20	22,91	BDI 1	27,65	116,13	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 008	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Luiz Gonzaga	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implementação de Acessibilidade na EMEI Florinda Caetano Braga			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Passeio Público	MUNICÍPIO / UF São Luiz Gonzaga/RS	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Passeio Público									22.622,60	
1.6.			PISO TÁTIL					-	1.444,70	
1.6.1.	Composição	02	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIMENSÕES 25cm X 25cm ESPESSURA = 2,5 cm COR AMARELA INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,31	97,24	BDI 1	117,36	1.444,70	RA
2.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	24,78	
2.1.			LIMPEZA					-	24,78	
2.1.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2,00	10,27	BDI 1	12,39	24,78	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Luiz Gonzaga/RS
Local

quarta-feira, 6 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Larissa Rodrigues Machry
CREA/CAU: CAU 292774-8
ART/RRT: 00