



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO URBANA COM CONCRETO SIMPLES - RUA ERNESTO ALVES			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO URBANA COM CONCRETO SIMPLES - RUA ERNESTO	Município / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 21,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO URBANA COM CONCRETO SIMPLES - RUA ERNESTO ALVES									284.650,40	
1.			RUA ERNESTO ALVES - Trecho entra rua General Portinho e rua Edemar Fabricio					-	284.650,40	
1.1.			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						1.537,20	
1.1.1.	SINAPI	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	305,00	4,15	BDI 1	5,04	1.537,20	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	6.307,40	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.677,50	3,10	BDI 1	3,76	6.307,40	RA
1.3.			CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE E BASE					-	36.116,57	
1.3.1.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.516,25	1,15	BDI 1	1,40	3.522,75	RA
1.3.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	167,75	1,51	BDI 1	1,83	306,98	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	167,75	158,53	BDI 1	192,47	32.286,84	RA
1.4.			MEIO FIO EXTRUSADO					-	13.941,55	
1.4.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	305,00	37,65	BDI 1	45,71	13.941,55	RA
1.5.			PCS - PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES					-	226.747,68	
1.5.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM	M2	1.677,50	111,33	BDI 1	135,17	226.747,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local

Responsável Técnico
Nome: ÍGOR MACHADO KIST



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA COM CONCRETO SIMPLES - RUA ERNESTO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM CONCRETO SIMPLES - RUA ERNESTO	MUNICÍPIO / UF SÃO LUIZ GONZAGA/RS	BDI 1 21,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO URBANA COM CONCRETO SIMPLES - RUA ERNESTO ALVES									284.650,40

terça-feira, 12 de maio de 2026
Data

CREA/CAU: RS246150
ART/RRT: 0

RECURSO
↓