

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDE/TETO	M2		2,21	2,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0401	23,48	24,83
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0421	1,48	1,48
SINAPI-I	38367	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM	UN	0,0915	13,26	13,26
Composição	02	RODAPE PLANO PARA PISO HOSPITALAR - CONFORME RDC50	M		29,59	29,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	28,14	29,88
SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	1	20,13	20,13
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,15	35,67	35,67
Composição	03	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN		6,74	7,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,48	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	30,11	31,99
Composição	04	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		32,20	33,14
SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	17,15	17,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,11	31,99

27/04/2026

Data

Responsável Técnico:

Eng Civil Marcos F G Streb

CREA/CAU:

CREA-RS 234681