

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDE/TETO	M2		2,21	2,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0401	23,48	24,83
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0421	1,48	1,48
SINAPI-I	38367	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM	UN	0,0915	13,26	13,26
Composição	02	RODAPE PLANO PARA PISO HOSPITALAR - CONFORME RDC50	M		29,59	29,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	28,14	29,88
SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	1	20,13	20,13
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,15	35,67	35,67
Composição	03	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN		6,74	7,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,48	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	30,11	31,99
Composição	04	PERFIL METALICO LAMINADO "I" - SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - KG	KG		12,69	12,73
SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	1,05	10,30	10,30
SINAPI-I	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,06	9,77	9,77
COTAÇÃO	01	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN		6,47	6,47
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0015	23,36	24,82
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	29,22	31,14
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0227	24,50	24,78
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0227	11,72	11,83

27/04/2026

Data

Responsável Técnico:

Eng Civil Marcos F. G. Streb

CREA/CAU:

CREA-RS 234681