

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	Refletor LED 100W com proteção IP66, com condutele para manobra do eletroduto - Fornecimento e instalação	UN		76,42	76,92
Cotação	01	Refletor LED 100W com proteção IP66	UN	1	45,96	45,96
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	15,72	15,72
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	6,44	6,44
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,20	26,69
Composição	02	Refletor LED tipo holofote 200W com proteção IP66 - Fornecimento e instalação	UN		39,86	40,36
Cotação	02	Refletor LED tipo Holofote 200W com proteção IP66	UN	1	31,56	31,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,20	26,69
Composição	03	Interruptor simples para sobrepor instalado em condutele - Fornecimento e instalação	UN		31,12	31,46
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,40	7,40
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	15,72	15,72
SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,47	2,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
Composição	04	Controlador de velocidade para ventilador instalado em condutele para sobrepor - Fornecimento e instalação	UN		59,17	59,51
SINAPI-I	38111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)	UN	1	35,45	35,45
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	15,72	15,72
SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,47	2,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
Composição	05	Remoção de tomadas e lâmpadas com substituição por tampas cegas - Fornecimento e instalação	UN		11,97	12,31
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	6,44	6,44
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
Composição	06	Remoção de poste de aço(entrada de energia desativada)	UN		136,04	144,84
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,06	22,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,48	24,83

24/04/2026

Data

Responsável Técnico: Daniel Goulart Lewandowski
 CREA/CAU: RS 265103