



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO EXISTENTE

ÁREA: 2.766,06m²

LOCAL: RUA HENRIQUE KRAEMER

Solução: REVESTIMENTO 3,0CM

PROJETO Nº 004/2026

Item	Fonte	Código	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$			
						Costo unitário R\$	BDI %	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1			RECAPEAMENTO ASFALTICO						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização e serviços topográficos	M	2.766,06	0,47	BDI 1	0,58	R\$ 1.604,31
1.1.2	SINAPI	103689	Placa de obra por m ² fixada com estrutura de madeira	M2	2,88	462,39	BDI 1	573,50	R\$ 1.651,68
			Sub total						R\$ 3.255,99
1.2			TERRAPLENAGEM						
1.2.1	SINAPI	90100	ECT mat. 1ª CAT. DMT 800m a 1000m - Remendo profundo	M3	15,20	13,99	BDI 1	17,35	R\$ 263,72
			Sub total						R\$ 263,72
1.4			PAVIMENTAÇÃO						
			REGULARIZAÇÃO PISTA						
1.2.1	SINAPI	96001	Fresagem descon. Revest. Betuminoso até 5cm inclusive transporte	M2	200,00	7,64	BDI 1	9,23	R\$ 1.846,00
1.4.5	SINAPI	96396	Base de brita graduada para nivelamento da pista	M3	45,00	169,39	BDI 1	210,09	R\$ 9.454,05

1.4.6	SINAPI	95875	Transporte de base de brita graduada rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	900,00	2,68	BDI 1	3,32	R\$ 2.988,00
			REMEMDO PROFUNDO						
1.4.1	SINAPI	100576	Regularização do sub-leito Remendo profundo	M2	38,00	3,14	BDI 1	3,89	R\$ 147,82
1.4.2	SINAPI	96400	Sub -base macadame hidráulico 20 cm	M3	7,60	154,00	BDI 1	191,01	R\$ 1.451,68
1.4.3	SINAPI	95875	Transporte sub-base macadame rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	152,00	2,68	BDI 1	3,32	R\$ 504,64
1.4.4	SINAPI	96396	Base de brita graduada 20cm	M3	7,60	169,39	BDI 1	210,09	R\$ 1.596,68
1.4.6	SINAPI	95875	Transporte de base de brita graduada rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	152,00	2,68	BDI 1	3,32	R\$ 504,64
			PAVIMENTAÇÃO PISTA						
1.4.7	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	2.766,06	2,23	BDI 1	2,77	R\$ 7.661,99
1.4.10	COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação	M2	2.766,06	3,00	BDI 1	3,72	R\$ 10.289,74
1.4.11	COMPOSIÇÃO	015	Revestimento asfáltico- CBUQ, 3,0cm compactado	m³	82,98	1373,05	BDI 1	1702,99	R\$ 141.314,11
1.4.14	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	1.659,64	2,68	BDI 1	3,32	R\$ 5.510,00
			Sub total						R\$ 183.269,35
1.5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.5.1	COMPOSIÇÃO	17	Administração local da obra	MÊS	1,00	1755,39	BDI 1	2177,21	R\$ 2.177,21
			Sub total						R\$ 2.177,21
TOTAL GLOBAL DA OBRA									R\$ 188.966,28

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Data base SINAPI:09/2025

Giruá, 12 de março de 2026

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

DARI PAULO PRESTES TABORDA
Prefeito Municipal