ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
ÁREA: 4.564,96m²
LOCAL: RUA PEDRO CORDENONSI
Solução: REPERFILAGEM PMQ 3,0CM E REVESTIMENTO 3,0CM E LATERAIS CBUQ 3 CM **PROJETO Nº 010/2026**

Item	Fonte	Código	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R$			
						usto unitár	BDI	EÇO UNITÁR	TOTAL
						R$	%	R$	R$
1			**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO**						
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização e serviços topográficos	M	4.564,96	0,47	BDI 1	0,58	R$ 2.647,68
1.1.2	SINAPI	103689	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	M2	2,88	462,39	BDI 1	573,50	R$ 1.651,68
			Sub total						**R$ 4.299,36**
1.2			**DRENAGEM (será realizada conforme projeto específico, antes da execução da pavimentação)**						
1.3			**PAVIMENTAÇÃO**						
			REGULARIZAÇAO BASE E TUBULAÇÃO						
1.3.1	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com CBUQ compactado, para regularização de base	m³	12,00	1246,67	BDI 1	1546,24	R$ 18.554,88

Responsável Técnico

Prefeito Municipal

1.3.2	SINAPI	96396	Reaterro de valas de bueiros com brita graduada esp: 40 cm	M3	61,92	169,39	BDI 1	210,09	R$ 13.008,77
1.3.3	SINAPI	95875	Transporte brita graduada rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	1.238,40	2,68	BDI 1	3,32	R$ 4.111,49
1.3.4	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	4.564,96	2,23	BDI 1	2,77	R$ 12.644,94
			PISTA CENTRAL						
1.3.5	COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação	M2	3.539,52	3,00	BDI 1	3,72	R$ 13.167,01
1.3.6	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	106,19	1246,67	BDI 1	1546,24	R$ 164.195,23
1.3.7	SINAPI	96402	Pintura de ligação	M2	3.539,52	3,00	BDI 1	3,72	R$ 13.167,01
1.3.8	COMPOSIÇÃO	015	Revestimento asfáltico- CBUQ, 3,0cm compactado	m³	106,19	1373,05	BDI 1	1702,99	R$ 180.840,51
			LATERAIS						
1.3.9	SINAPI	96402	Pintura de ligação	M2	1.025,44	3,00	BDI 1	3,72	R$ 3.814,64
1.3.10	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	30,76	1246,67	BDI 1	1546,24	R$ 47.562,34
			TRANSPORTE						
1.3.11	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhao basculante 10 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	5.102,69	2,68	BDI 1	3,32	R$ 16.940,93
			Sub total						**R$ 488.007,75**
1.4			**CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO**						
1.4.1	SINAPI	94273	Meio-fio de concreto pré-moldado 10cm x 15cm x 13 x 30 cm x 100 cm	M	195,00	50,87	BDI 1	63,09	R$ 12.302,55
			Sub total						**R$ 12.302,55**
1.5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						
1.5.1	COMPOSIÇÃO	17	Administração local da obra	MÊS	1,00	1755,39	BDI 1	2177,21	R$ 2.177,21
			Sub total						**R$ 2.177,21**
				TOTAL GLOBAL DA OBRA					**R$ 506.786,87**

Responsável Técnico

Prefeito Municipal

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO **Data base SINAPI:09/2025**

Giruá, 02 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA
Data: 14/05/2026 16:01:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020

Assinado de forma digital por DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Dados: 2026.05.15 11:15:58 -03'00'

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.ª Civil CREA/RS 117 078-D

DARI PAULO PRESTES TABORDA
Prefeito Municipal