

2 PERFIL TRANSVERSAL - PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO EXISTENTE

ESCALA:
S/ESC

LEGENDA

- REVESTIMENTO FINAL CBUQ - 2 cm
- REPERFILAGEM DE PMQ - 3 cm
- CALÇAMENTO EXISTENTE
- BASE DO CALÇAMENTO EXISTENTE
- SUB-LEITO EXISTENTE

LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO - 3 cm de REPERFILAGEM + 2 cm CBUQ
- PAVIMENTAÇÃO - 3 cm REPERFILAGEM
- MEIO - FIO À EXECUTAR

Quadro de Quantidades	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - 3 cm de REPERFILAGEM + 2 cm de CBUQ	3.539,52 m²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - 3 cm de REPERFILAGEM	1.025,44 m²
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA À SER EXECUTADA	4.564,96 m²
MEIO - FIO À EXECUTAR	195 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GIRUÁ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Fernanda A. Calai
Topógrafo
CREA/RS 183859

DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Assinado de forma digital por DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Dados: 2026.05.15 10:56:45 -03'00'

Prefeito Municipal

ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL:
Rua Pedro Cordenonsi - Bairro Mucha - Giruá -RS

UNIDADE:	DESENHO:	DATA:	PRANCHA:
Metros	Fernanda C.	MARÇO/2026	N